


Prefeitura Municipal de Lucélia - SP Fonte Interativa e-mail: lucelia.desenvolvimento@gmail.com Clayton Arini Teixeira Tel.: (18) 99729-5234 Data: 16/08/2022 N° 214AGO22		
		
A	DESCRIÇÃO	QUANT
A.1	Refletores de luz subaquático IP68 Led com 10 watts - 12 volts, fabricado em inox e ABS.	64
A.2	Bico Coluna Articulado com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado, com sistema de articulação, para formação de efeito d'água em vertical (Atingindo altura de 1,80 a 2,00 metros).	32
A.3	Base dupla para projetores subaquáticos.	32
A.4	Bomba centrífuga monoestágio, alto rendimento 220/380V	3
A.5	Ralo protetor, fabricado em latão no formato cilíndrico. 200 mm de diâmetro.	3
A.6	Grelha em aço inoxidável e porta grelha medindo 150 mm x 150 mm.	1
A.7	Sistema de Ventilação forçado	2
A.8	Sistema de filtragem completo com moto-bomba e filtro de areia dimensionado para atenderem os volumes dos tanques.	1
A.9	Dispositivo para aspiração entrada de 1 1/2".	1
A.10	Dispositivo para ladrão de nível com entrada de 1 1/2".	1
A.11	Dispositivo para entrada d'água entrada de 1 1/2".	1
A.12	Dispositivo de retorno filtrado entrada de 1 1/2".	1
A.13	Bomba submersível, alto rendimento 220V para drenagem da casa de bombas.	3
A.14	Painel de comando, trifásico, tensão nominal de 220 V, com grau de proteção IP43, disjuntores para proteção específica dos motores, disjuntor geral com dispositivo de segurança para bloqueio da porta, contadoras e relés térmicos, relé de segurança, para rearme do comando, botão de emergência e impulso, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", para proteção dos conj. moto-bombas e filtros, contendo chaves seletoras: Manual / Automática (Liga e Desliga em horários programados).	1
TOTAL GERAL		R\$ 189.750,00

Total do custo: R\$ 189.750,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta Reais).

Condições de Pagamento: 3 parcelas iguais (sinal-30-60 dias)

Incluso:

- Uma (01) visita para montagem, testes e regulagem dos equipamentos acima descritos
- Frete do equipamento fornecido.

Prazo de Entrega: 45 dias

Validade do Orçamento: 30 dias

Eng.º Sergio Salama Junior
Diretor Comercial