

NOME DA OBRA: Criação de Espaço de Lazer, Esporte, Recreação e Cultura	TIPO DE OBRA: Sistema de Lazer
ENDEREÇO: R. Prefeito Arnaldo Pozzetti, com as ruas José Luiz Mendes dos Santos e Pedro Pernoniam	CIDADE: LUCÉLIA/SP
DEMANDA N°: 26500 - SDR	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA	

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO
COMPOSIÇÃO SINAPI 02/2022	01	CORRIMÃO DUPLO, EM TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40 - DIÂMETRO EXTERNO DE 33,4 MM	M		194,37
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E	UN.	6,546	0,61
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,008	43,20
SINAPI-I	546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,253	11,64
SINAPI-I	42574	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M	M	2,05	64,72
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,778	25,23
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,948	29,81
SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,43	15,17

COMPOSIÇÃO SINAPI 02/2022	02	INSTALAÇÃO DE RALO SECO 50 CM COM GRELHA	UN.		5,55
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN.	0,0049	58,24
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN.	0,0148	65,99
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN.	0,017	2,54
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	27,95
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	32,67

LUCÉLIA - SP, 27 DE SETEMBRO DE 2022

CLAYTON ARINI TEIXEIRA
ARQUITETO CAU N° A23983-6
Autor e Responsável Técnico

TATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO
PREFEITA

RRT n° SI11418115I00CT001