



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066.848-34/2019	Nº SICONV 889014/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF LUCÉLIA/SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;									497.825,33	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;					-	497.825,33	
1.1.			CANTEIRO DE OBRA;					-	4.008,74	
1.1.1.	Composição	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS;	M2	2,88	564,16	BDI 1	688,50	1.982,88	RA
1.1.2.	Composição	001	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO;	MES	2,00	830,00	BDI 1	1.012,93	2.025,86	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL;					-	6.389,52	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA;	MES	2,00	2.617,80	BDI 1	3.194,76	6.389,52	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;					-	5.424,54	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00	2.222,44	BDI 1	2.712,27	2.712,27	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00	2.222,44	BDI 1	2.712,27	2.712,27	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFALTICO;					-	461.917,44	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.643,17	2,89	BDI 1	3,53	26.980,39	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103,18	1,49	BDI 1	1,82	187,78	RA
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.523,66	0,59	BDI 1	0,72	1.097,03	RA
1.4.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	192,61	1,98	BDI 1	2,42	466,12	RA
1.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	229,29	1.461,16	BDI 1	1.783,20	408.869,93	RA
1.4.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.025,15	2,48	BDI 1	3,03	24.316,19	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIARIA;					-	20.085,09	
1.5.1.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	45,60	51,53	BDI 1	62,89	2.867,78	RA
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	26,10	31,01	BDI 1	37,84	987,61	RA
1.5.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	450,00	5,87	BDI 1	7,16	3.222,00	RA
1.5.4.	Composição	005	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UNIDADE	15,00	710,57	BDI 1	867,18	13.007,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066.848-34/2019	Nº SICONV 889014/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF LUCÉLIA/SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;									497.825,33

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUCÉLIA/SP
Local

quarta-feira, 9 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
CREA/CAU: 5070398788
ART/RRT: 28027230221563441

RECURSO
↓