



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1070.679-02/2020	<b>Nº SICONV</b> 900926/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LUCÉLIA/SP	<b>BDI 1</b> 22,04%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;</b>									<b>461.270,74</b>	
<b>1.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;</b>					-	<b>461.270,74</b>	
<b>1.1.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRA;</b>					-	<b>2.995,81</b>	
1.1.1.	Composição	007	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS	M2	2,88	564,16	BDI 1	688,50	1.982,88	RA
1.1.2.	Composição	001	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MES	1,00	830,00	BDI 1	1.012,93	1.012,93	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL;</b>					-	<b>3.194,76</b>	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	2.617,80	BDI 1	3.194,76	3.194,76	RA
<b>1.3.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO;</b>					-	<b>5.424,54</b>	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.222,44	BDI 1	2.712,27	2.712,27	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.222,44	BDI 1	2.712,27	2.712,27	RA
<b>1.4.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO;</b>					-	<b>441.626,19</b>	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.445,89	2,89	BDI 1	3,53	26.283,99	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	100,52	1,49	BDI 1	1,82	182,95	RA
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.484,20	0,59	BDI 1	0,72	1.068,63	RA
1.4.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	187,62	1,98	BDI 1	2,42	454,04	RA
1.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	223,37	1.461,16	BDI 1	1.783,20	398.313,39	RA
1.4.6.	Composição	008	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.817,95	1,61	BDI 1	1,96	15.323,19	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIARIA;</b>					-	<b>8.029,44</b>	
1.5.1.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	18,24	51,53	BDI 1	62,89	1.147,12	RA
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,32	31,01	BDI 1	37,84	390,50	RA
1.5.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	180,00	5,87	BDI 1	7,16	1.288,80	RA
1.5.4.	Composição	005	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	710,56	BDI 1	867,17	5.203,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1070.679-02/2020	<b>Nº SICONV</b> 900926/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LUCÉLIA/SP	<b>BDI 1</b> 22,04%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;									
461.270,74									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUCÉLIA/SP  
**Local**  
  
quarta-feira, 9 de novembro de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** WAGNER BORBOLAM RIBEIRO  
**CREA/CAU:** 5070398788  
**ART/RRT:** 28027230221563536

RECURSO  
↓