

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS GAYRES

Nº SICOMV
874627/2018

Nº OPERAÇÃO
1059.0058-02/2018

PROPOSTANTE/TOMADOR
PREFEITURA DE LUCELIA

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
3.0	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS GAYRES			
3.1	REFORMA DO ESTÁDIO			
3.1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL = 1,00MÊS;
3.2	ACESSIBILIDADE/RAMPA			
3.2.0.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES;	M3	0,95	- VOLUME DE DEMOLIÇÃO = (5,30M X 1,20M X 0,15M) = 0,95M3;
3.2.0.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_ 07/2016	M2	6,12	- ÁREA DE LASTRO = 6,12M2;
3.2.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_ 07/2016	M2	6,12	- ÁREA DE PASSEIO = 6,12M2;
3.2.0.4	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	13,00	- UNIDADES DE PISO TÁTIL = 13,00UNIDADES;
3.3	ESTRUTURA DE FUGA PARA VIA PÚBLICA			
3.3.1	PAVIMENTAÇÃO			
3.3.1.1	ATERRO MANUAL APLICADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG;	M3	4,28	- VOLUME DE ATERRO = 4,28M3;
3.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_ 07/2016	M2	77,58	- ÁREA DE LASTRO = 77,58M2;
3.3.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), AF_ 11/2014	M2	77,58	- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO = 77,58M2;
3.3.1.4	CHAPISCO COM BRANCO.	M2	62,02	- ÁREA DE CHAPISCO = 62,02M2;
3.3.1.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_ 09/2020	M2	139,61	- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO = 139,61M2;
3.4	FECHAMENTO DE ALAMBRADE E PORTÕES			
3.4.0.1	PORTÃO DE ABRIR EM GRADÉ DE AÇO GALVANIZADA ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA;	M2	11,30	- ÁREA DE PORTÃO = 11,30M2;
3.4.0.2	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA;	M2	2,00	- ÁREA DE PORTA/PORTÃO = 2,00M2;
3.4.0.3	BP-01 BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES;	UN	2,00	- UNIDADES DE BARRA SIMPLES = 2,00UNIDADES;
3.4.0.4	BP-02 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA;	UN	3,00	- UNIDADES DE BARRA DUPLA = 3,00UNIDADES;
3.5	ÁREA COBERTA RESERVADA PARA CADEIRANTES			
3.5.1	PISO			
3.5.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA;	M2	9,12	- ÁREA DE SINALIZAÇÃO = 9,12M2;
3.6	COMBATE A INCÊNDIO			
3.6.0.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	4,00	- UNIDADES DE EXTINTOR = 4,00UNIDADES;

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES

Nº SICOMV
874627/2018

Nº OPERAÇÃO
1058.088-02/2018

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA DE LUCELIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoira de Cálculo
3.6.0.2	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG. CLASSE BC	UN	3,00	- UNIDADES DE EXTINTOR = 3,00UNIDADES:
3.6.0.3	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 12 KG. CLASSE BC	UN	6,00	- UNIDADES DE EXTINTOR = 6,00UNIDADES:
3.7.	REFORMA DOS BANHEIROS			
3.7.1.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
3.7.1.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AUSTIÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	- UNIDADES DE VASO = 1,00UNIDADE:
3.7.1.2.	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL:	CJ	1,00	- UNIDADES DE LAVATÓRIO = 1,00UNIDADE:
3.7.1.3.	VALVULA DE DESCARGA EXTERNA. TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PROPRIO. DN= 1 1/4" E DN= 1 1/2".	UN	1,00	- UNIDADES DE VALVULAS = 1,00UNIDADE:
3.7.1.4.	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	4,00	- UNIDADES DE ENGATE = 4,00UNIDADES:
3.7.1.5.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 60CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	- UNIDADES DE BARRA = 1,00UNIDADE:
3.7.1.6.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	- UNIDADES DE BARRA = 1,00UNIDADE:
3.7.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.7.2.1.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	195,00	- METRAGEM DE CABO = 195,00M:
3.7.2.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	- UNIDADES DE INTERRUPTOR = 2,00UNIDADES:
3.7.2.3.	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,00	- UNIDADES DE INTERRUPTOR = 2,00UNIDADES:
3.7.2.4.	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO - 30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	3,00	- UNIDADES DE LUMINÁRIAS = 3,00UNIDADES:
3.7.2.5.	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	4,00	- UNIDADES DE LUMINÁRIAS = 4,00UNIDADES:
3.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
3.8.0.1.	CO-34 CORRIMÃO DUPLIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE:	M	49,43	- METRAGEM DE CORRIMÃO DUPLIO = 49,43M:
3.8.0.2.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 110M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019. P	M	114,91	- METRAGEM DE GUARDA CORPO = 114,91M:
3.8.0.3.	CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019. P	M	133,50	- METRAGEM DE CORRIMÃO SIMPLES = 133,50M:
3.9.	PINTURA DO PISO			
3.9.0.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICAÇÃO MANUAL. 3 DE MAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	73,24	- AREA DE PINTURA = 73,24M2:



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES

Nº SICONV
8746272018

Nº OPERAÇÃO
1056-088-02/2018

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA DE LUCÉLIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
------	-----------	---------	------------	--------------------

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES

Local
LUCÉLIA/SP

Data
quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Responsável Técnico
Nome: WAGNER BORBOLAM REBEIRO
CREA/CAU: 5070398796
ART/RRT: 280272302214471837

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES

Nº SICOMV
874627/2018

Nº OPERAÇÃO
1058.088-02/2018

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA DE LUCELIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
3.0	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAYRES		
3.1	REFORMA DO ESTÁDIO		
3.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
3.2.	ACESSIBILIDADE/RAMPAS		
3.2.0.1.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES:	M3	0,95
3.2.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	6,12
3.2.0.3.	EEXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	6,12
3.2.0.4.	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	13,00
3.3.	ESTRUTURA DE FUGA PARA VIA PÚBLICA		
3.3.1.	PAVIMENTAÇÃO		
3.3.1.1.	ATERRO MANUAL APLIADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG; LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M3	4,28
3.3.1.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), AF_11/2014	M2	77,58
3.3.1.4.	CHAPISCO COM BRANCO:	M2	62,02
3.3.1.5.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	139,61
3.4.	FECHAMENTO DE ALMARRAZO E PORTÕES		
3.4.0.1.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADÉ DE AÇO GALVANIZADA ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA;	M2	11,30
3.4.0.2.	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA;	M2	2,00
3.4.0.3.	BP-01 BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES;	UN	2,00
3.4.0.4.	BP-02 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA;	UN	3,00
3.5.	ÁREA COBERTA RESERVADA PARA CADEIRANTES		
3.5.1.	PISO		
3.5.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA;	M2	9,12
3.6.	COMBATE A INCÊNDIO		
3.6.0.1.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	4,00

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAIRES

Nº SICONV
874627/2018

Nº OPERAÇÃO
1056.086-02/2018

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA DE LUCELIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
3.6.0.2.	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	3,00
3.6.0.3.	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 12 KG, CLASSE BC	UN	6,00
3.7.	REFORMA DOS BANHEIROS		
3.7.1.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
3.7.1.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGACÃO PARA BACIA SANITÁRIA AUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
3.7.1.2.	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL:	CJ	1,00
3.7.1.3.	VALVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4" E DN= 1 1/2".	UN	1,00
3.7.1.4.	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	4,00
3.7.1.5.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00
3.7.1.6.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00
3.7.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.7.2.1.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	195,00
3.7.2.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00
3.7.2.3.	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,00
3.7.2.4.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEALHA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LAMPADA)	UN	3,00
3.7.2.5.	LUMINÁRIA TIPO PLACON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	4,00
3.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.8.0.1.	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE;	M	49,43
3.8.0.2.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4 8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P	M	114,91
3.8.0.3.	CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 P	M	133,50
3.9.	PINTURA DO PISO		
3.9.0.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	73,24

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS CAVRES

Nº SICOMV
874627/2018


Nº OPERAÇÃO
1058-088-02/2018

PROponente / Tomador
PREFEITURA DE LUCÉLIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-----------	---------	------------

Local
LUCÉLIA/SP
Data
quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Responsável Técnico
Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO
CREMICAUSP 5070398798
ART/RRTS 2802730221471837



X