




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                   |                  |           |                |                      |  |                           |  |                |            |       |        |       |        |       |       |
|-------------------|------------------|-----------|----------------|----------------------|--|---------------------------|--|----------------|------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO       | 1044.971-65/2017 | Nº SICOMV | 857026/2017    | PROponente / TOMADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA                  | APELIDO DO EMPREENHIMENTO | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | MUNICÍPIO / UF | LUCELIA/SP | BDI 1 | 24,19% | BDI 2 | 15,69% | BDI 3 | 0,00% |
| LOCALIDADE SINAPI | SAO PAULO        | DATA BASE | 07/22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |                           |  |                |            |       |        |       |        |       |       |

| Item  | Fonte      | Código    | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Prego Unitário (com BDI) (R\$) | Prego Total (R\$) |            |  |  |  |  |
|---|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|
| 4. REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |            |           |  |         |            |                                |         |                                |                   | 145.119,41 |  |  |  |  |
| 4.1.  |            |           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  |         |            |                                |         |                                | 2.762,68          |            |  |  |  |  |
| 4.1.0.1.  | Composição | 001       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL:   | MES     | 1,00       | 2.224,56                       | BDI 1   | 2.762,68                       | 2.762,68          |            |  |  |  |  |
| 4.2.  |            |           | CANTEIRO DE OBRAS  |         |            |                                |         |                                | 1.030,78          |            |  |  |  |  |
| 4.2.0.1.  | SINAPI     | 10775     | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)   | MES     | 1,00       | 830,00                         | BDI 1   | 1.030,78                       | 1.030,78          |            |  |  |  |  |
| 4.3.  |            |           | BANHEIROS ACESSIVEIS   |         |            |                                |         |                                | 7.556,94          |            |  |  |  |  |
| 4.3.1.  |            |           | COBERTURA  |         |            |                                |         |                                | 2.052,35          |            |  |  |  |  |
| 4.3.1.1.  | SINAPI     | 92539     | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019   | M2      | 10,60      | 85,71                          | BDI 1   | 106,44                         | 1.128,26          |            |  |  |  |  |
| 4.3.1.2.  | SINAPI     | 94442     | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019   | M2      | 10,60      | 47,66                          | BDI 1   | 59,19                          | 627,41            |            |  |  |  |  |
| 4.3.1.3.  | SINAPI     | 94231     | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019   | M       | 4,00       | 59,72                          | BDI 1   | 74,17                          | 296,68            |            |  |  |  |  |
| 4.3.2.  |            |           | ACESSIBILIDADE   |         |            |                                |         |                                | 5.253,70          |            |  |  |  |  |
| 4.3.2.1.  | SINAPI     | 36204     | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM  | UN      | 2,00       | 172,23                         | BDI 1   | 213,89                         | 427,78            |            |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.  | SINAPI     | 36081     | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM  | UN      | 2,00       | 203,95                         | BDI 1   | 253,29                         | 506,58            |            |  |  |  |  |
| 4.3.2.3.  | SINAPI     | 95472     | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020  | UN      | 2,00       | 611,02                         | BDI 1   | 758,83                         | 1.517,66          |            |  |  |  |  |
| 4.3.2.4.  | SINAPI     | 86942     | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN      | 2,00       | 238,52                         | BDI 1   | 296,22                         | 592,44            |            |  |  |  |  |
| 4.3.2.5.  | CDHU       | 47.04.080 | VALVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1/4" E DN= 1/2"   | UN      | 2,00       | 889,46                         | BDI 1   | 1.104,62                       | 2.209,24          |            |  |  |  |  |
| 4.3.3.  |            |           | RAMPAS ACESSIVEIS  |         |            |                                |         |                                | 250,89            |            |  |  |  |  |
| 4.3.3.1.  | CDHU       | 30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25 x 25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA.   | M2      | 1,50       | 134,68                         | BDI 1   | 167,26                         | 250,89            |            |  |  |  |  |
| 4.4.  |            |           | REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS   |         |            |                                |         |                                | 4.604,52          |            |  |  |  |  |
| 4.4.1.  |            |           | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  |         |            |                                |         |                                | 1.751,43          |            |  |  |  |  |
| 4.4.1.1.  | SINAPI     | 11884     | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM  | UN      | 6,00       | 38,90                          | BDI 1   | 48,31                          | 289,86            |            |  |  |  |  |
| 4.4.1.2.  | SINAPI     | 6136      | SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1,12"  | UN      | 6,00       | 154,99                         | BDI 1   | 192,48                         | 1.154,88          |            |  |  |  |  |
| 4.4.1.3.  | SINAPI     | 94496     | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4"  | UN      | 2,00       | 83,22                          | BDI 1   | 103,35                         | 206,70            |            |  |  |  |  |
| 4.4.1.4.  | SINAPI     | 94796     | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021  | UN      | 1,00       | 80,51                          | BDI 1   | 99,99                          | 99,99             |            |  |  |  |  |
| 4.4.2.  |            |           | BANCADA / LOUÇAS / METAIS  |         |            |                                |         |                                | 439,56            |            |  |  |  |  |
| 4.4.2.1.  | SINAPI     | 36223     | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM  | UN      | 2,00       | 176,97                         | BDI 1   | 219,78                         | 439,56            |            |  |  |  |  |
| 4.4.3.  |            |           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |         |            |                                |         |                                | 421,16            |            |  |  |  |  |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                 |                              |   |   |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO<br>1044.971-65/2017 | Nº SICONV<br>857026/2017     | PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA               | APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO<br>REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO  | DATA BASE<br>07-22 (N. DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | MUNICÍPIO / UF<br>LUCÉLIA/SP  |
|                                 |                              |   | BDI 1<br>24,19%   |
|                                 |                              |   | BDI 2<br>15,69%   |
|                                 |                              |   | BDI 3<br>0,00%  |

| Item  | Fonte      | Código    | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |            |           |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| 4.4.3.1.  | SINAPI     | 97593     | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN      | 2,00       | 169,56                         | BDI 1   | 210,58                         | 421,16            |
| 4.4.4.  |            |           | <b>PINTURA</b>   |         |            |                                |         |                                | <b>1.992,37</b>   |
| 4.4.4.1.  | SINAPI     | 88484     | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2      | 12,57      | 3,89                           | BDI 1   | 4,83                           | 60,71             |
| 4.4.4.2.  | SINAPI     | 88488     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2      | 12,69      | 18,78                          | BDI 1   | 23,32                          | 296,93            |
| 4.4.4.3.  | SINAPI     | 88495     | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2      | 51,11      | 13,78                          | BDI 1   | 17,11                          | 874,49            |
| 4.4.4.4.  | SINAPI     | 88496     | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2      | 10,12      | 34,10                          | BDI 1   | 42,35                          | 428,58            |
| 4.4.4.5.  | SINAPI     | 102219    | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021  | M2      | 14,70      | 18,22                          | BDI 1   | 22,63                          | 332,66            |
| 4.5.  |            |           | <b>MEIO-FIO / PAVIMENTAÇÃO</b>   |         |            |                                |         |                                | <b>51.156,46</b>  |
| 4.5.1.  |            |           | <b>MEIO-FIO</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>7.811,36</b>   |
| 4.5.1.1.  | SINAPI     | 96526     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017   | M3      | 4,90       | 350,59                         | BDI 1   | 435,40                         | 2.133,46          |
| 4.5.1.2.  | SINAPI     | 96995     | REATERRO MANUAL. APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | M3      | 1,44       | 60,56                          | BDI 1   | 75,21                          | 108,30            |
| 4.5.1.3.  | SINAPI-I   | 4062      | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO. COMP 1 M. *30 X 15" CM (H X L)  | UN      | 160,00     | 28,03                          | BDI 1   | 34,81                          | 5.589,60          |
| 4.5.2.  |            |           | <b>PISO CIMENTADO</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>43.345,10</b>  |
| 4.5.2.1.  | CDHU       | 17.02.040 | CHAPISCO COM BRANCO.   | M2      | 627,19     | 11,04                          | BDI 1   | 13,71                          | 8.598,77          |
| 4.5.2.2.  | SINAPI     | 98890     | PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO. ESPESURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020   | M2      | 627,19     | 44,61                          | BDI 1   | 55,40                          | 34.746,33         |
| 4.6.  |            |           | <b>ILUMINAÇÃO</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>12.590,25</b>  |
| 4.6.0.1.  | SINAPI     | 92979     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M       | 1.049,28   | 8,55                           | BDI 1   | 10,62                          | 11.143,35         |
| 4.6.0.2.  | SINAPI     | 91928     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M       | 182,00     | 6,40                           | BDI 1   | 7,95                           | 1.446,90          |
| 4.7.  |            |           | <b>DESMOBILIZAÇÃO DA PRAÇA</b>   |         |            |                                |         |                                | <b>255,27</b>     |
| 4.7.0.1.  | Composição | 009       | DESMOBILIZAÇÃO REFORÇA DA PRAÇA.   | UNIDADE | 1,00       | 205,55                         | BDI 1   | 255,27                         | 255,27            |
| 5.  |            |           | <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>60.299,75</b>  |
| 5.1.  |            |           | <b>RECAPEAMENTO</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>4.882,76</b>   |
| 5.1.0.1.  | Composição | 002       | MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO:  | UNIDADE | 1,00       | 3.915,58                       | BDI 1   | 4.882,76                       | 4.882,76          |
| 5.1.0.2.  | SINAPI     | 96402     | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019   | M2      | 872,20     | 2,90                           | BDI 1   | 3,60                           | 3.139,92          |
| 5.1.0.3.  | SINAPI     | 102331    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020 | TKKM    | 206,71     | 0,60                           | BDI 1   | 0,75                           | 155,03            |
| 5.1.0.4.  | SINAPI     | 102330    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020                         | TKKM    | 17,88      | 1,52                           | BDI 1   | 1,89                           | 33,79             |
| 5.1.0.5.  | SINAPI     | 102331    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020 | TKKM    | 744,27     | 0,60                           | BDI 1   | 0,75                           | 558,20            |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                 |                             |   |   |                 |                 |                |
|---------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1044.971-65/2017 | Nº SICOMV<br>857026/2017    | PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |                 |                 |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO  | DATA BASE<br>07-22 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | MUNICÍPIO / UF<br>LUCÉLIA/SP  | BDI 1<br>24,19% | BDI 2<br>15,69% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte      | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |            |        |   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 5.1.0.6.  | SINAPI     | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF - 11/2019 | M3      | 26.17      | 1.461,75                       | BDI 1   | 1.815,35                       | 47.507,71         | RA |
| 5.1.0.7.  | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020           | M3XKM   | 1.287,37   | 2,53                           | BDI 1   | 3,14                           | 4.042,34          | RA |
| 5.2.  |            |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>4.862,76</b>   |    |
| 5.2.0.1.  | Composição | 003    | DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO.  | UNIDADE | 1,00       | 3.915,58                       | BDI 1   | 4.862,76                       | 4.862,76          | RA |
|   |            |        |   |         |            |                                |         |                                | 145.119,41        |    |

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUCÉLIA/SP  
Local  
segunda-feira, 24 de outubro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: WAGNER BORBOLAM PIPEIRO  
CREALCAU: 50770398788  
ART/RT: 280272302244681125