

NOME DA OBRA: ULER (Unidade de Lazer Esporte e Recreação) - Conjunto Habitacional Parque das Palmeiras	TIPO DE OBRA: Sistema de Lazer
ENDEREÇO: Ruas Pedro Gasparini, Salvinio Armando Agra, Ananias Alves de Souza e Zildo Correa de Lara - Cj. Hab. Parque das Palmeiras	CIDADE: LUCÉLIA/SP
DEMANDA Nº: - 044722 - SDR	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				Referência Desoneração) (Sem		CDHU 188 - SINAPI 11/2022 - SIURB JUL/2022		
REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL C/ BDI
							BDI = 25,00%	
ULER (UNIDADE DE LAZER ESPORTE E RECREAÇÃO) - PARQUE DAS PALMEIRAS								
1 SERVIÇOS INICIAIS								
1.1 PRELIMINARES								
CDHU	02.08.020	1.1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	894,32	5365,92	6707,4
							TOTAL R\$	6.707,40
SERVIÇOS INICIAIS								
							R\$	6.707,40
2 ÁREAS ESPORTIVAS								
2.1 ARRIMO								
CDHU	12.01.021	2.1.1	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	73,50	63,48	4665,78	5832,23
SINAPI	93358	2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,36	103,44	347,56	434,45
CDHU	11.18.040	2.1.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,48	171,37	82,26	102,83
CDHU	14.10.111	2.1.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	105,60	82,29	8689,82	10862,28
CDHU	32.17.010	2.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	1,63	825,41	1345,42	1681,78
SINAPI	38600	3.2.4	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN.	490,00	5,71	2797,9	3497,38
SINAPI	88626	2.1.7	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,90	468,04	421,24	526,55
SINAPI	89996	2.1.8	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	181,40	11,81	2142,33	2677,91
SINAPI	89998	2.1.9	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	241,86	11,2	2708,83	3386,04
CDHU	11.04.020	2.1.10	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	M3	4,45	353,6	1573,52	1966,9
CDHU	11.16.020	2.1.11	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M3	4,45	82,1	365,35	456,69
							TOTAL R\$	31.425,04
2.2 QUADRA DE FUTSAL EXISTENTE								
CDHU	33.01.040	2.2.1	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2	593,02	41,03	24331,61	30414,51
CDHU	11.20.050	2.2.2	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	328,10	17,84	5853,3	7316,63
CDHU	33.06.020	2.2.3	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M2	593,02	24,74	14671,31	18339,14
CDHU	33.10.050	2.2.4	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	230,00	31,03	7136,9	8921,13
CDHU	35.01.150	2.2.5	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00	2.018,96	2018,96	2523,7
CDHU	29.03.030	2.2.6	CORDALHA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1/4" (6,35 MM)	M	264,00	22,27	5879,28	7349,1
CDHU	33.11.050	2.2.7	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	26,50	45,73	1211,85	1514,81
							TOTAL R\$	76.379,02
2.3 CAMPO MÉDIO - BASE E GRAMADO								
CDHU	02.09.040	2.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAO DE ATÉ 1 KM	M2	1.824,33	4,45	8118,27	10147,84
CDHU	07.12.020	2.3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	912,17	14,34	13080,52	16350,65
CDHU	54.01.010	2.3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	1.824,33	4,09	7461,51	9326,89
SINAPI	90105	2.3.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	94,66	9,45	894,54	1118,18
SINAPI	93358	2.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,75	103,44	698,22	872,78
CDHU	08.05.180	2.3.6	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	M2	469,20	18,62	8736,5	10920,63
CDHU	08.05.100	2.3.7	DRENO COM PEDRA BRITADA	M3	22,86	140,06	3201,77	4002,21
SINAPI	102704	2.3.8	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	204,00	11,87	2421,48	3026,85
SINAPI	89714	2.3.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	98,00	45,81	4489,38	5611,73

[Handwritten signature]

SINAPI	97904	2.3.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	953,97	953,97	1192,46
SINAPI	367	2.3.11	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	54,00	60,48	3265,92	4082,4
CDHU	34.02.020	2.3.12	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS)	M2	1.800,14	13,72	24697,92	30872,4
Composição	1	2.3.13	CJ 2 TRAVES PARA GOL EM CAMPO DE FUTEBOL MÉDIO OFICIAL, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN=4", E= 4,5 MM, COM APOIO DE REDE EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 25 MM (1"), COM PREPARO DE BASE EM FUNDO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO.	M2	1,00	5291,26	5287,46	6609,33
							TOTAL R\$	104.134,36
		2.4	ALAMBRADO CAMPO MÉDIO					
CDHU	12.01.021	2.4.1	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	72,00	63,48	4570,56	5713,2
SINAPI	93358	2.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,42	103,44	457,2	571,5
CDHU	14.10.111	2.4.3	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	78,24	82,29	6438,37	8047,96
CDHU	32.17.010	2.4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	1,57	825,41	1295,89	1619,86
SINAPI	38600	2.4.5	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN.	282,00	5,71	1610,22	2012,78
SINAPI	88626	2.4.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,52	468,04	243,38	304,23
CDHU	11.04.020	2.4.7	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	M3	2,29	353,6	809,74	1012,18
CDHU	11.16.020	2.4.8	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M3	2,29	82,1	188,01	235,01
SINAPI	102362	2.4.9	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF_03/2021	M2	144,00	186,14	26804,16	33505,2
SINAPI	92802	2.4.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	120,08	11	1320,88	1651,1
							TOTAL R\$	54.673,02
ÁREAS ESPORTIVAS							R\$	266.611,43
		3	PISTA DE CAMINHADA					
		3.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA					
CDHU	02.09.030	3.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	796,80	7,56	6023,81	7529,76
CDHU	54.01.010	3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	796,80	4,09	3258,91	4073,64
							TOTAL R\$	11.603,40
		3.2	PAVIMENTO					
CDHU	11.18.040	3.2.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	39,84	171,37	6827,38	8534,23
CDHU	10.02.020	3.2.2	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	21,76	14,64	318,57	398,21
SINAPI	94991	3.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	M3	40,14	652,85	26205,4	32756,75
COTAÇÃO	1	3.2.4	CORANTE EM PÓ NA COR VERMELHO 500 G	UN.	502,00	29,79	14954,58	18693,23
							TOTAL R\$	60.382,42
PISTA DE CAMINHADA							R\$	71.985,82
		4	ILUMINAÇÃO					
		4.1	ILUMINAÇÃO GERAL DAS ÁREAS					
CDHU	68.01.650	4.1.1	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 12,00 M	UN	4,00	2.365,62	9462,48	11828,1
CDHU	68.01.630	4.1.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 10,00 M	UN	1,00	2.219,33	2219,33	2774,16
SINAPI	97886	4.1.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	173,51	1561,59	1951,99
CDHU	38.13.010	4.1.4	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	215,00	7,27	1563,05	1953,81
SINAPI	91928	4.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	494,00	6,46	3191,24	3989,05
SINAPI	91930	4.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	8,89	2133,6	2667
CDHU	97.05.140	4.1.7	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	KG	60,00	27,05	1623	2028,75
CDHU	41.11.450	4.1.8	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	2,00	130,08	260,16	325,2
SINAPI	101657	4.1.9	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	641,9	2567,6	3209,5
SINAPI	101659	4.1.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00	960,94	19218,8	24023,5
							TOTAL R\$	54.751,06
ILUMINAÇÃO							R\$	54.751,06

		5	PRAÇA E BASES EXISTENTES					
		5.1	REPAROS					
CDHU	02.09.030	5.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	72,00	7,56	544,32	680,4
SINAPI	99814	5.1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M	360,30	2,37	853,91	1067,39
SINAPI	93358	5.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,97	103,44	410,66	513,33
CDHU	14.10.111	5.1.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	19,84	82,29	1632,63	2040,79
SINAPI	94991	5.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,34	652,85	874,82	1093,53
SIURB	18.12.02	5.1.6	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	6,00	1908,4	11450,4	14313
							TOTAL R\$	19.708,44
PRAÇA E BASES EXISTENTES							R\$	19.708,44

		6	ACADEMIA DA SAÚDE EXISTENTE E AMPLIAÇÃO PARA QUADRA DE STREETBAL					
		6.1	REPAROS E AMPLIAÇÃO					
CDHU	02.09.030	6.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	57,00	7,56	430,92	538,65
CDHU	04.02.140	6.1.2	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	355,00	2,33	827,15	1033,94
COMPOSIÇÃO	2	6.1.3	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE EXERCÍCIOS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA DA SAÚDE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO	CJ	5,00	133,63	668,15	835,19
CDHU	06.11.020	6.1.4	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	M3	17,10	8,37	143,13	178,91
CDHU	54.01.010	6.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	57,00	4,09	233,13	291,41
CDHU	11.18.040	6.1.6	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,85	171,37	488,4	610,5
CDHU	11.04.040	6.1.7	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M²	M3	3,99	388,1	1548,52	1935,65
CDHU	11.16.020	6.1.8	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M3	3,99	82,1	327,58	409,48
SINAPHI	4460	6.1.9	SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	25,00	11,18	279,5	349,38
CDHU	33.01.040	6.1.10	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO	M2	472,00	41,03	19366,16	24207,7
CDHU	11.16.220	6.1.11	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	M2	266,00	15,17	4035,22	5044,03
CDHU	11.20.050	6.1.12	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	127,00	17,84	2265,68	2832,1
CDHU	11.20.090	6.1.13	SELANTE ENDURECEDOR DE CONCRETO ANTIPÓ	M2	266,00	9,33	2481,78	3102,23
CDHU	33.06.020	6.1.14	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M2	96,76	24,74	2393,84	2992,3
CDHU	33.11.050	6.1.15	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	13,82	45,73	631,99	789,99
CDHU	35.01.160	6.1.16	TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE	UN	1,00	4.209,17	4209,17	5261,46
							TOTAL R\$	50.412,92
ACADEMIA DA SAÚDE EXISTENTE E AMPLIAÇÃO PARA QUADRA DE STREETBAL							R\$	50.412,92

		7	SERVIÇOS FINAIS					
		7.1	COBERTURA VEGETAL E LIXEIRAS					
CDHU	34.02.020	7.1.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS)	M2	150,00	13,72	2058	2572,5
SIURB	18.16.20	7.1.2	LIXEIRA DUPLA	M2	4,00	1.224,10	4896,4	6120,5
							TOTAL R\$	8.693,00
COBERTURA VEGETAL							R\$	8.693,00
TOTAL							R\$	478.870,07


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	PESO
1.0	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PRELIMINARES			
	SERVIÇOS INICIAIS		R\$ 6.707,40	1,40%
			R\$ 6.707,40	1,40%
2.0	ÁREAS ESPORTIVAS			
2.1	ARRIMO			
2.2	QUADRA DE FUTSAL EXISTENTE		R\$ 31.425,04	6,56%
2.3	CAMPO MÉDIO - BASE E GRAMADO		R\$ 76.378,02	15,95%
2.4	ALAMBRADO CAMPO MÉDIO		R\$ 104.134,35	21,75%
	ÁREAS ESPORTIVAS		R\$ 54.673,02	11,42%
			R\$ 266.611,43	55,68%
3.0	PISTA DE CAMINHADA			
3.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA			
3.2	PAVIMENTO		R\$ 11.603,40	2,42%
	PISTA DE CAMINHADA		R\$ 80.382,42	12,61%
			R\$ 71.985,82	15,03%
4.0	ILUMINAÇÃO			
4.1	ILUMINAÇÃO GERAL DAS ÁREAS		R\$ 54.751,06	11,43%

[Assinatura]

		ILUMINAÇÃO	R\$	54.751,06	11,43%
5.0	PRAÇA E BASES EXISTENTES				
5.1	REPAROS				
		PRAÇA E BASES EXISTENTES	R\$	19.708,44	4,12%
			R\$	19.708,44	4,12%
6.0	ACADEMIA DA SAÚDE EXISTENTE E AMPLIAÇÃO PARA QUADRA DE STREETBAL				
6.1	REPAROS E AMPLIAÇÃO				
		ACADEMIA DA SAÚDE EXISTENTE E AMPLIAÇÃO PARA QUADRA DE STREETBAL	R\$	50.412,92	10,53%
			R\$	50.412,92	10,53%
7.0	SERVIÇOS FINAIS				
7.1	COBERTURA VEGETAL E LIXEIRAS				
		SERVIÇOS FINAIS	R\$	8.693,00	1,82%
			R\$	8.693,00	1,82%
		TOTAL	R\$	478.870,07	100,00%

OBSERVAÇÕES: 1 - A OBRA SERÁ EXECUTADA SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA


 CLAYTON ARINI TEIXEIRA
 ARQUITETO CAU Nº A23983-6
 Autor e Responsável Técnico
 RRT nº SI12058312R01CT001


 TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
 PREFEITA

LUCÉLIA - SP, 28 DE DEZEMBRO DE 2022