

NOME DA OBRA: ULER (Unidade de Lazer Esporte e Recreação) - Conjunto Habitacional Parque das Palmeiras	TIPO DE OBRA: Sistema de Lazer
ENDEREÇO: Ruas Pedro Gasparini, Salvíno Armando Ágra, Ananias Alves de Souza e Zildo Correa de Lara - Cj. Hab. Parque das Palmeiras	CIDADE: LUCÉLIA/SP
DEMANDA N°: 044722 - SDR	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA	

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES


FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	NÃO DESONERADO
SINAPI 11/2022 - CDHU 188	01	CJ 2 TRAVES PARA GOL EM CAMPO DE FUTEBOL MÉDIO OFICIAL, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN=4", E= 4,5 MM, COM APOIO DE REDE EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 25 MM (1"), COM PREPARO DE BASE EM FUNDO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO.	CJ		5.291,26
SINAPI-I	7693	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	M	18,956	191,26
SINAPI-I	21010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	33,032	35,77
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	5,4	8,89
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,778	26,15
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,948	30,76
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,008	45,60
CDHU	0	PREPARO DE BASE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE	M2	8,84	17,04
SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	17,68	13,33

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	NÃO DESONERADO
SINAPI 11/2022	02	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE EXERCÍCIOS, EM TUBO D UN E AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA DA SAÚDE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO	CJ		133,63
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0012	69,63
SINAPI-C	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP NO AF_07/2016	CR	0,0583	29,05
SINAPI-C	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI AF_07/2016	CR	0,6417	27,39
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9205	30,38
SINAPI-C	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9603	26,15
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0569	541,71



CLAYTON ARINI TEIXEIRA
ARQUITETO CAU N° A23983-6
Autor e Responsável Técnico

RRT n° SI12058312R01CT001



TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZO
PREFEITA

LUCÉLIA - SP, 28 DE DEZEMBRO DE 2022