

MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101, Centro



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA SANTA MARIA

COORDENADAS: 21° 44' 60.21" S, 47° 3' 13" O - Ribeirão Baliza;

LOCAL: ESTRADA RURAL SANTA MARIA, LUCÉLIA/SP;

DATA: quinta-feira, 2 de março de 2023

ART: 28027230230301614

REFERÊNCIA: CDHU 188 COM DESONERAÇÃO, DER 12/2022 COM DESONERAÇÃO;

BDI: 25,00%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE PREVISTA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL PREVISTO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.200,86
1.1	28.08.01.01	DER/SP	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL;	M2	6,00	R\$ 313,99	R\$ 313,99	R\$ 1.883,94
1.2	02.01.180	CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB;	UNIDADE XMÉS	3,00	R\$ 913,43	R\$ 1.141,78	R\$ 3.425,34
1.3	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2;	UNIDADE XMÉS	3,00	R\$ 771,09	R\$ 963,86	R\$ 2.891,58
2	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO							R\$ 59.940,87
2.1	22.02.01	DER/SP	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA;	M3	1469,99	R\$ 12,18	R\$ 12,18	R\$ 17.904,47
2.2	24.12.08	DER/SP	COMPACTAÇÃO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL (SEM FORNECIMENTO DE SOLO);	M3	500,74	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 20.179,82
2.3	37.02.23	DER/SP	TRANSPORTE DE 1/2ª CATEGORIA ATÉ 5KM;	M3XKM	4846,25	R\$ 4,51	R\$ 4,51	R\$ 21.856,58
3	INFRAESTRUTURA							R\$ 26.094,34
3.1	24.12.03	DER/SP	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHÃO;	M3	133,64	R\$ 161,32	R\$ 161,32	R\$ 21.558,80
3.2	24.12.01.01	DER/SP	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2;	M3	26,73	R\$ 169,68	R\$ 169,68	R\$ 4.535,54
4	ESTRUTURA							R\$ 354.941,64
4.1	-	MERCADO	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 4,00 X 4,00 M H- 0,50M (FORNECIMENTO E REJUNTAMENTO)	M	12,00	R\$ 18.020,00	R\$ 22.525,00	R\$ 270.300,00
4.2	-	MERCADO	ALAS DE CONCRETO ARMADO PARA ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 4,00 X 4,00M (FORNECIMEETNO E REJUNTAMENTO);	UNIDADE	2,00	R\$ 33.856,66	R\$ 42.320,82	R\$ 84.641,64
5	COMPLEMENTO DA ALA							R\$ 50.442,45
5.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	3,70	R\$ 840,90	R\$ 840,90	R\$ 3.111,33
5.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	18,48	R\$ 156,04	R\$ 156,04	R\$ 2.883,61
5.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50	KG	443,52	R\$ 17,39	R\$ 17,39	R\$ 7.712,81

5.4	26.13.02	DER/SP	LANÇ. VIGA 50 < P <= 80 T c/ GUIND. AUTO P;	UNIDADE	2,00	R\$ 18.367,35	R\$ 18.367,35	R\$ 36.734,70
6	CALÇADA							R\$ 67.803,27
6.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	22,87	R\$ 840,90	R\$ 840,90	R\$ 19.231,38
6.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	5,40	R\$ 156,04	R\$ 156,04	R\$ 842,61
6.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	2.744,64	R\$ 17,39	R\$ 17,39	R\$ 47.729,28
7	VIGA TESTA							R\$ 8.589,80
7.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	1,90	R\$ 840,90	R\$ 840,90	R\$ 1.597,71
7.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	19,40	R\$ 156,04	R\$ 156,04	R\$ 3.027,17
7.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	228,00	R\$ 17,39	R\$ 17,39	R\$ 3.964,92
8	VIGA UNHA							R\$ 11.379,51
8.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	2,16	R\$ 840,90	R\$ 840,90	R\$ 1.816,34
8.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	32,40	R\$ 156,04	R\$ 156,04	R\$ 5.055,69
8.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	259,20	R\$ 17,39	R\$ 17,39	R\$ 4.507,48
9	CORRIMÃO							R\$ 64.198,08
9.1	25.09.05	DER/SP	CONCRETO FCK 25MPA;	M3	0,36	R\$ 840,90	R\$ 840,90	R\$ 302,72
9.2	26.05.01	DER/SP	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM;	M2	7,20	R\$ 156,04	R\$ 156,04	R\$ 1.123,48
9.3	26.06.02	DER/SP	BARRA DE AÇO CA-50;	KG	43,20	R\$ 17,39	R\$ 17,39	R\$ 751,24
9.4	37.05.06	DER/SP	SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D = 2 1/2";	M	38,00	R\$ 235,60	R\$ 235,60	R\$ 8.952,80
9.5	37.25.11.06.02	DER/SP	GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR8964,ESP.23CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09%	M2	96,00	R\$ 552,79	R\$ 552,79	R\$ 53.067,84

TOTAL PREVISTO R\$ 651.590,82

PORCENTAGEM PREVISTA 100,00%



Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-SP 58.703.987-88

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788



FATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO

Prefeita do Município de Lucélia