



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038.967-04/2017	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF LUCÉLIA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO LUCÉLIA/SP - DIVERSAS RUAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO				
DATA BASE jul-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município.	BDI 1 20,19%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município.									257.228,84
1.			Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município					-	257.228,84
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	2.629,07
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,60	321,51	BDI 1	386,42	1.391,11
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,	MES	2,00	515,00	BDI 1	618,98	1.237,96
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.758,24
1.2.1.	COMP	013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MÊS	2,00	2.811,48	BDI 1	3.379,12	6.758,24
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	5.181,96
1.3.1.	COMP	014	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	2.155,74	BDI 1	2.590,98	2.590,98
1.3.2.	COMP	015	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	2.155,74	BDI 1	2.590,98	2.590,98
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	241.212,09
1.4.1.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM	TXKM	1.221,59	0,41	BDI 1	0,49	598,58
1.4.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM	TXKM	202,23	1,44	BDI 1	1,73	349,86
1.4.3.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.150,50	1,39	BDI 1	1,67	15.281,34
1.4.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	M3	274,52	626,09	BDI 1	752,50	206.576,30
1.4.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	14.560,36	0,93	BDI 1	1,12	16.307,60
1.4.6.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO	M3	329,42	5,30	BDI 1	6,37	2.098,41
1.5.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS					-	1.447,48
1.5.1.	SINAPI	74022/56	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	4,00	51,99	BDI 1	62,49	249,96
1.5.2.	SINAPI	74022/40	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	4,00	249,09	BDI 1	299,38	1.197,52

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUCÉLIA/SP
Local
08 de março de 2018
Data

Nome: ALAN DOS SANTOS SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 05064041275
ART/RRT: 28027230172838253