



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075708-85/2021;	Nº SICONV 912750/2021;	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA;	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DA PRAÇA JOSÉ FIRPO DO	MUNICÍPIO / UF LUCÉLIA/SP;	BDI 1 22,84%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DA PRAÇA JOSÉ FIRPO DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;									443.574,40	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;					-	443.574,40	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES;					-	3.958,80	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	318,38	BDI 1	391,10	1.759,95	RA
1.1.2.	Composição	001	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO;	MÊS	2,00	895,00	BDI 1	1.099,42	2.198,85	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL;					-	10.166,48	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA;	MÊS	2,00	4.138,10	BDI 1	5.083,24	10.166,48	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;					-	7.234,12	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00	2.944,53	BDI 1	3.617,06	3.617,06	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00	2.944,53	BDI 1	3.617,06	3.617,06	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO;					-	414.598,48	
1.4.1.	CDHU	54.03.230	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE;	M2	6.413,72	7,11	BDI 1	8,73	55.991,77	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	192,41	1.398,49	BDI 1	1.717,91	330.543,06	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.504,05	2,28	BDI 1	2,80	21.011,35	RA
1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.353,43	0,90	BDI 1	1,11	7.052,30	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIARIA;					-	7.616,52	
1.5.1.	Composição	005	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UNIDADE	6,00	520,82	BDI 1	639,78	3.838,68	RA
1.5.2.	Composição	006	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UNIDADE	6,00	512,57	BDI 1	629,64	3.777,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUCÉLIA/SP;
Local

terça-feira, 5 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

CREA/CAU: 5070398788

ART/RRT: 28027230231777917