

MEMORIAL CÁLCULO

Nome da Obra: Muro, Escora, Nova Caixa de Captação, Recuperação de Caixas Existentes e conecção entre elas.

Tipo de Obra: Drenagem

Local: Rua Manoel Lopes, S/N - Vila Cayres (divisa com a EMEI Da Joaninha) - Vila Cayres -

Lucélia - SP.

Interessado = Prefeitura Municipal de Lucélia

ART n°

O presente memorial de Calculo se refere a contratação de empresa com mão de obra especializada para execução de muro de arrimo e caixas de captação de água pluvial na Rua Manoel Lopes, divisa da E.M.E.I Dona Joaninha, Vila Cayres, Lucélia/SP.

O apresentado abaixo se restringe ao acompanhamento e a aplicação de mão de obra necessária na execução dos serviços de conclusão da obra, com uso de equipamentos próprios para a execução de cada serviço, ficando a cargo da Prefeitura Municipal de Lucélia o fornecimento de materiais e equipamentos pesados, como máquinas e caminhões, no auxilio às execuções e o fornecimento de caçambas se necessário, tudo observando e condicionado à Planilha de Serviços, Memorial de Descritivo e Projeto Técnico

Os itens relacionados abaixo tiveram excluídas as obrigações de fornecimento de material por parte da empresa a ser contratada para a execução do objeto.

1. MURO, CAIXAS E CERCAMENTO

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

1.1.1 RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO:

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de poste ou sistema de sustentação usado na fixação de tela de alambrado, inclusive a base de sustentação do mesmo; a seleção e a quarda das peças reaproveitáveis.

10,00 un.

1.1.2 RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL:

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de entelamento metálico, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 16,00 m x 2,00 m = **32,00 m2**.

1.1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO:

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 9,00 m x 1,85 m x 0,30 m = 5,00 m3.

1.2 REAPROVEITAMENTO

1.2.1 RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO, COM ALTURA ATÉ 4,50 M:

O item remunera o fornecimento da mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços: instalação de montantes verticais em tubo de aço, chumbados diretamente em solo, ou sobre embasamento; instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior, intermediária e inferior do alambrado; o fornecimento de arame em fio de aço doce recozido e zincado, bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, para a instalação da tela



por meio de amarração. Remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o alambrado, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente; aplicação de fundo sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte a base agua na cor alumínio, aplicado com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do alambrado, com exceção feita à tela. Não remunera o fornecimento do alambrado incluindo a tela, montantes verticais e travamentos horizontais, e os serviços de execução de base para fixação dos montantes.

16,00 m x 2,00 m = **32,00 m2.**

1.3 EXECUÇÃO DO MURO E CAIXAS

1.3.1 FUNDAÇÕES

1.3.1 ESTACA BROCA

1.3.1.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA

O item remunera a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm.

Muro e Caixa Grande Nova = 3,00 m x 14 un. = **42,00 m.**

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente – 1,00 m x 4 un. = 4,00 m.

Gigantes $-2,00 \text{ m} \times 8 \text{ un.} = 16,00 \text{ m}$.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI – 2,00 m x 4 un. = 8,00 m.

1.3.2 BASES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIAS

1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

Muro e Caixa Grande Nova - 12,00 m + 7,70 m = 19,70 m.

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente – 3,50 m + 0,70 m x 2 un. = 4,90 m.

Gigantes -2.25 m x 8 un. = 18.00 m.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI $-(2,00 \text{ m} + 1,70 \text{ m}) \times 2 \text{ un.} = 7,40 \text{ m}$.

Total = $19,70 \text{ m} + 4,90 \text{ m} + 18,00 \text{ m} + 7,40 \text{ m} = 50,00 \text{ m} \times 0,35 \times 0,25 = 4,38 \text{ m}$ 3.

1.3.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017

Muro e Caixa Grande Nova - $(12,00 \text{ m} + 7,70 \text{ m}) \times 4 \text{ un.} \times 2 \text{ un.} = 157,60 \text{ m}$.

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente – (3,50 m + 0,50 m x 2 un.) x 2 un. = 9,00 m.

Gigantes – $(3,25 \text{ m x 2 un.} + 2,00 \text{ m x 3 un.}) \times 8 \text{ un.} = 100,00 \text{ m.}$

Caixa Menor no lado oposto da EMEI – (2,00 m + 1,50 m) x 2 un. x 3 un. x 2 un. = 42,00 m.

Colunas – (2,90 m x 8 un. + 2,25 m x 6,00 un. + 0,50 m x 4 un. + 1,60 x 4 un.) x 2 un. = 90,20 m

Total = $157,60 \text{ m} + 9,00 \text{ m} + 100,00 \text{ m} + 42,00 \text{ m} + 90,20 = 398,80 \text{ m} \times 0,25 = 99,70 \text{ m}$ 2.

1.3.2.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA



O item remunera a aplicação de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

Muro e Caixa Grande Nova - 12,00 m + 7,70 m = 19,70 m.

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente – 3,50 m + 0,70 m x 2 un. = 4,90 m.

Gigantes -2,25 m x 8 un. = 18,00 m.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI $-(2,00 \text{ m} + 1,70 \text{ m}) \times 2 \text{ un.} = 7,40 \text{ m}$.

Subtotal = $19.70 \text{ m} + 4.90 \text{ m} + 18.00 \text{ m} + 7.40 \text{ m} = 50.00 \text{ m} \times 0.05 \times 0.25 = 0.63 \text{ m}$ 3.

Passeio e fundo das Caixas de Drenagem – $(2,50 \text{ m x } 5,00 \text{ m} + 2,00 \text{ m x } 7,00 \text{ m} + 3,50 \text{ m x } 0,50 \text{ m} + 2,00 \text{ m x } 1,50 \text{ m}) = 31,25 \text{ m2 x } 0,05 \text{ m} = \frac{1,56 \text{ m3}}{2}$

Total = 0.63 m3 + 1.56 m3 = 2.19 m3.

1.3.2.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

O item remunera equipamento e mão de obra

Muro e Caixa Grande Nova – (12,00 m x 4 un. + 7,70 m x 3 un.) = 71,10 m.

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente – 3,50 m + 0,50 m x 2 un. = 4,50 m.

Gigantes – $(3,25 \text{ m} + 2,00 \text{ m}) \times 8 \text{ un.} = 42,00 \text{ m}$.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI – (2,00 m + 1,50 m) x 2 un. x 3 un. = 21,00 m.

Caixa a ser recuperada - 11,10 m x 2 un. = 22,20 m.

Subtotal = 71,10 m + 4,50 m + 42,00 m + 21,00 m + 22,20 m = 160,80 m x 0,20 m x 0,20 m = $\frac{6,43}{m3}$.

Colunas – $(2,90 \text{ m x 8 un.} + 2,25 \text{ m x } 6,00 \text{ un.} + 0,50 \text{ m x 4 un.} + 1,60 \text{ x 4 un.}) \text{ x } 0,20 \text{ m x } 0,20 \text{ m} = \frac{1,80 \text{ m3.}}{1,80 \text{ m3.}}$

Passeio e fundo das Caixas de Drenagem – $(2,50 \text{ m x } 5,00 \text{ m x } 0,10 \text{ m + 2},00 \text{ m x } 7,00 \text{ m x } 0,05 \text{ m} + 3,50 \text{ m x } 0,50 \text{ m x } 0,10 \text{ m + 2},00 \text{ m x } 1,50 \text{ m x } 0,10 \text{ m}) = \frac{2,43 \text{ m}}{2}$

Total = $6,43 \text{ m}3 + 1,80 \text{ m}3 + 2,43 \text{ m}3 = \frac{10,66 \text{ m}3}{10,000 \text{ m}3}$

1.3.2.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.

Muro e Caixa Grande Nova – (12,00 m x 4 un. + 7,70 m x 3 un.) = 71,10 m.

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente – 3,50 m + 0,50 m x 2 un. = 4,50 m.

Gigantes – $(3,25 \text{ m} + 2,00 \text{ m}) \times 8 \text{ un.} = 42,00 \text{ m}$.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI – (2,00 m + 1,50 m) x 2 un. x 3 un. = 21,00 m.

Caixa a ser recuperada - 11,10 m x 2 un. = 22,20 m.

Subtotal = 71,10 m + 4,50 m + 42,00 m + 21,00 m + 22,20 m = 160,80 m x 0,20 m x 0,20 m = $\frac{6,43}{m3}$.

Colunas – $(2,90 \text{ m x 8 un.} + 2,25 \text{ m x } 6,00 \text{ un.} + 0,50 \text{ m x 4 un.} + 1,60 \text{ x 4 un.}) \text{ x } 0,20 \text{ m x } 0,20 \text{ m} = \frac{1,80 \text{ m3.}}{1,80 \text{ m3.}}$

Passeio e fundo das Caixas de Drenagem – $(2,50 \text{ m x } 5,00 \text{ m x } 0,10 \text{ m + 2},00 \text{ m x } 7,00 \text{ m x } 0,05 \text{ m} + 3,50 \text{ m x } 0,50 \text{ m x } 0,10 \text{ m + 2},00 \text{ m x } 1,50 \text{ m x } 0,10 \text{ m}) = \frac{2,43 \text{ m}}{2}$

Total = $6.43 \text{ m}3 + 1.80 \text{ m}3 + 2.43 \text{ m}3 = \frac{10.66 \text{ m}3}{10.66 \text{ m}3}$

1.3.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

O item remunera equipamento e mão de obra

Muro e Caixa Grande Nova – (12,00 m x 4 un. + 7,70 m x 3 un.) = 71,10 m.

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente – 3,50 m + 0,50 m x 2 un. = 4,50 m.

Gigantes – $(3.25 \text{ m} + 2.00 \text{ m}) \times 8 \text{ un.} = 42.00 \text{ m}$.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI – $(2,00 \text{ m} + 1,50 \text{ m}) \times 2 \text{ un.} \times 3 \text{ un.} = 21,00 \text{ m}$.

Caixa a ser recuperada - 11,10 m x 2 un. = 22,20 m.

Subtotal = $71,10 \text{ m} + 4,50 \text{ m} + 42,00 \text{ m} + 21,00 \text{ m} + 22,20 \text{ m} = \frac{160,80 \text{ m}}{100,000 \text{ m}}$

Colunas – 2,90 m x 8 un. + 2,25 m x 6,00 un. + 0,50 m x 4 un. + 1,60 x 4 un. = 45,10 m.

Total = $(160,80 \text{ m} + 45,10 \text{ m}) \times 1,1 \times 0,70 \text{ m} \times 6 \text{ un.} \times 0,154 \text{ kg} = \frac{146,49 \text{ kg.}}{146,49 \text{ kg.}}$



1.3.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

O item remunera equipamento e mão de obra

Muro e Caixa Grande Nova – (12,00 m x 4 un. + 7,70 m x 3 un.) = **71,10 m.**

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente – 3,50 m + 0,50 m x 2 un. = 4,50 m.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI $-(2,00 \text{ m} + 1,50 \text{ m}) \times 2 \text{ un.} \times 3 \text{ un.} = 21,00 \text{ m}.$

Caixa a ser recuperada - 11,10 m x 2 un. = 22,20 m.

Total = $(71,10 \text{ m} + 4,50 \text{ m} + 21,00 \text{ m} + 22,20 \text{ m}) \times 1,10 \times 4 \text{ un.} \times 0,395 \text{ kg} = 206,47 \text{ kg.}$

1.3.2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

O item remunera equipamento e mão de obra

Gigantes – $(3,25 \text{ m} + 2,00 \text{ m}) \times 8 \text{ un.} = 42,00 \text{ m}$.

Colunas -2,90 m x 8 un. +2,25 m x 6,00 un. +0,50 m x 4 un. +1,60 x 4 un. = **45,10 m.**

Subtotal = $(42,00 \text{ m} + 45,10 \text{ m}) \times 1,10 \times 6 \text{ un.} \times 0,617 \text{ kg} = 354,69 \text{ kg}$

2 ferros adicionas nas brocas $-70,00 \text{ m} \times 2 \text{ un.} \times 0,617 \text{ kg} = 86,38 \text{ kg.}$

Total = $354,69 \text{ kg} + 86,38 \text{ kg} = \frac{441,07 \text{ kg}}{100}$.

1.3.2.9 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

Muro e Caixa Grande Nova – $((12,00 \text{ m} - 1,60 \text{ m}) \times (3,20 \text{ m} - 0,80 \text{ m}) + (7,70 \text{ m} - 0,70 \text{ m}) \times (2,43 \text{ m} - 0,60 \text{ m}) + 0,27 \text{ m} \times 2,00 \text{ m} \times 3 \text{ un.} = 39,39 \text{ m2.}$

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente -4,50 m x 0,50 m = 2,25 m2.

Gigantes – (2,05 m x 2,05 m): 2 x 8 un. = 16,81 m2.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI – $(2,00 \text{ m} + 1,50 \text{ m}) \times 2 \text{ un.} \times 1,30 \text{ m.} = 9,10 \text{ m2}$.

Caixa a ser recuperada $- 11,10 \text{ m} \times 1,60 \text{ m}. = 17,76 \text{ m2}.$

Total = 39,39 m + 2,25 m + 16,81 m + 9,10 m + 17,76 m = 85,31 m2.

1.3.2.10 CHAPISCO

O item remunera a mão-de-obra para a execução de chapisco em cimento e areia.

Muro e Caixa Grande Nova – $(12,00 \text{ m x } 2,90 \text{ m}) \text{ x 2 un.} + (5,00 + (2,50 \text{ m x 2 un.}) \text{ x } 2,13 \text{ m}) + 0,57 \text{ m x } 2,00 \text{ m x 3 un.} \times 2 \text{ un.} = 97,74 \text{ m2.}$

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente -4,50 m x 0,70 m = 3,15 m2.

Gigantes – (2,25 m x 2,25 m) : 2 x 2 un. x 8 un. = 40,50 m2.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI – $(2,00 \text{ m} + 1,50 \text{ m}) \times 2 \text{ un.} \times 1,60 \text{ m.} = 11,20 \text{ m2}$.

Caixa a ser recuperada $- 7,60 \text{ m} \times 1,60 \text{ m} = 12,16 \text{ m}2.$

Total = $97,74 \text{ m} + 3,15 \text{ m} + 40,50 \text{ m} + 11,20 \text{ m} + 12,16 \text{ m} = \frac{164,75 \text{ m}2}{100}$

1.3.2.11 EMBOCO COMUM

O item remunera a mão-de-obra para a execução de emboço comum sarrafeado em cal hidratada, areia e cimento sarrafeado.

Muro e Caixa Grande Nova – (12,00 m x 2,90 m) x 2 un. + (5,00 + (2,50 m x 2 un.) x 2,13 m) + 0,57 m x 2,00 m x 3 un. x 2 un. = 97,74 m2.

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente -4,50 m x 0,70 m = 3,15 m2.

Gigantes – (2,25 m x 2,25 m) : 2 x 2 un. x 8 un. = 40,50 m2.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI – (2,00 m + 1,50 m) x 2 un. x 1,60 m. = 11,20 m2.

Caixa a ser recuperada $-7.60 \text{ m} \times 1.60 \text{ m} = 12.16 \text{ m}$ 2.

1.3.2.12 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018



o item remunera a mão-de-obra para a aplicação da manta liquida de base asfáltica modificada com a adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico, aplicação a frio (membrana impermeabilizante asfáltica).

Muro e Caixa Grande Nova – (12,00 m x 2,90 m) x 2 un. + (5,00 + (2,50 m x 2 un.) x 2,13 m) + 0,57 m x 2,00 m x 3 un. x 2 un. = 97,74 m2.

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente -4,50 m x 0,70 m = 3,15 m2.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI – $(2,00 \text{ m} + 1,50 \text{ m}) \times 2 \text{ un. } \times 1,60 \text{ m.} = 11,20 \text{ m2}.$

Total = 97,74 m + 3,15 m + 11,20 m = 112,09 m.

1.3.2.13 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.

Muro e Caixa Grande Nova - 12,00 m + 7,70 m = 19,70 m.

Abertura de Sarjeta na Caixa Existente – 3,50 m + 0,70 m x 2 un. = 4,90 m.

Gigantes -2,25 m x 8 un. = 18,00 m.

Caixa Menor no lado oposto da EMEI $-(2,00 \text{ m} + 1,70 \text{ m}) \times 2 \text{ un.} = 7,40 \text{ m}$.

Total = $19.70 \text{ m} + 4.90 \text{ m} + 18.00 \text{ m} + 7.40 \text{ m} = 50.00 \text{ m} \times 0.35 \times 0.05 = 0.88 \text{ m}$ 3.

1.3.2.14 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA

O item remunera a execução, transporte interno na obra, montagem e instalação de placas, vigas e pilares quando concreto armado pré-moldado, compreende os serviços de: fornecimento de projetos e cálculos estruturais, devidamente aprovados e liberados para a execução pela contratante e/ou gerenciadora; uso de formas planas para concreto aparente; armaduras, inclusive perdas, ferragem para o içamento das peças; inserts metálicos, pinos de travamento, chapas de ligação, concreto bombeável com fck maior ou igual a 25 MPa, lançado e adensado, com acabamento por meio de desempenadeira de aço para utilização aparente; base em concreto para a execução das placas e remoção, quando executadas in loco; montagem das peças; união das várias peças solidarizadas com concreto grout e esperas. Remunera também ART da produção, transporte e montagem das peças em concreto armado pré-moldado quando estas não forem confeccionadas in loco.

Tampas para as novas Caixas = 10,60 m2 + 2,00 m2 = 12,60 m2Tampas para a Caixa a ser recuperada = 7,63 m2Total = $(12,60 \text{ m2} + 7,63 \text{ m2}) \times 0,10 \text{ m} = 2,02 \text{ m3}$

Lucélia - SP, 07 de fevereiro de 2024

Wagner Borbolam Ribeiro Eng° Civil Crea Nº 5070398788 Autor e Responsável Técnico Tatiana Guilhermino Tazinázzio Prefeita