

**NOME DA OBRA:** Muro, Escora, Nova Caixa de Captação, Recuperação de Caixas existentes e Conexão entre elas

**ENDEREÇO:** Rua Manoel Lopes, S/N - Vila Cayres (divisa com a EMEI Da Joaquina) - Vila Cayres - Lucélia -SP

**PROPOSTANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

PLANILHA DE SERVIÇOS				Referência SINAPI e CDHU		
REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO
		<b>1</b>	<b>MURO, CAIXAS E CERCAMENTO</b>			
		<b>1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
		<b>1.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ( S/ REAPROVEITAMENTO)</b>			
CDHU	04.09.140	1.1.1.1	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN.	10,00	26,47
CDHU	04.09.160	1.1.1.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	32,00	4,29
CDHU	03.02.040	1.1.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	5,00	81,44
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA SE RESPONSABILIZA PELA DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESCOMBROS DOS MUROS, ALAMBRADOS E CALÇADAS, REMOÇÃO DAS DEMOLIÇÕES NECESSÁRIAS À RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS, MUROS E ALAMBRADOS, ABERTURA DE VALAS E CAIXAS E FORNECIMENTO DE TERRA DERIVADA DE OUTRAS REMOÇÕES DEPOSITADAS E GUARDADAS PELO MUNICÍPIO PARA ATERRAMENTO E FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS PARA A REMOÇÃO DE ENTULHOS DERIVADOS DA OBRA				H	16,00	0
						<b>TOTAL</b>

		<b>1.2</b>	<b>REAPROVEITAMENTO</b>			
CDHU	34.20.160	1.2.1	RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO, COM ALTURA ATÉ 4,50 M	M2	32,00	18,88
						<b>TOTAL</b>
		<b>1.3</b>	<b>EXECUÇÃO DO MURO E CAIXAS</b>			
		<b>1.3.1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>			
		<b>1.3.1.1</b>	<b>ESTACA BROCA</b>			
CDHU	12.01.041	1.3.1.1.1	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	M	70,00	77,83
						<b>TOTAL</b>
		<b>1.3.1.2</b>	<b>BASES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIAS</b>			
SINAPI	96527	1.3.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,38	159,37
SINAPI	96533	1.3.1.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	99,70	133,49
CDHU	11.18.040	1.3.1.2.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,19	187,88
SINAPI	94965	1.3.1.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,66	409,53
CDHU	11.16.040	1.3.1.2.5	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	10,66	171,74
SINAPI	96543	1.3.1.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	146,49	19,09
SINAPI	96545	1.3.1.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	206,47	15,33
SINAPI	96546	1.3.1.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	441,07	13,38
CDHU	14.02.040	1.3.1.2.9	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM	M2	85,31	219,06
CDHU	17.02.020	1.3.1.2.10	CHAPISCO	M2	164,75	7,02
CDHU	17.02.120	1.3.1.2.11	EMBOÇO COMUM	M2	164,75	22,66
SINAPI	98557	1.3.1.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	112,09	48,66
CDHU	06.11.040	1.3.1.2.13	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	0,88	19
CDHU	15.05.530	1.3.1.2.14	PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA	M3	2,02	3011,26
						<b>TOTAL</b>

LUCÉLIA - SP, 07 DE FEVEREIRO DE 2024

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO  
 ENG° CIVIL CREA Nº 5070398788  
 Autor e Responsável Técnico

TATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO  
 PREFEITA