



Prefeitura Municipal de Lucélia
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação "Mariana da Conceição Sampaio Mansano"
Rua Eduardo Rapacci, 409 - Centro – CEP 17780-000
Telefone (18) 3551-9200 – e-mail: educacaolucelia@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS

ENDEREÇO: RUA PROFº ARNALDO POZZETTI, ESQUINA COM A RUA GILLE MISSALIA E RUA BOTUCATU, PARTE DA QUADRA Nº 64 – LADO SUL – VILA RANCHARIA – LUCÉLIA /SP.

Os serviços a serem executados estão discriminados no memorial descritivo do FNDE que acompanha o projeto, na planilha orçamentária elaborada para o término da obra, neste memorial elaborado conforme etapa atual da obra e projeto completo da obra enviado pelo FNDE. É imprescindível a visita técnica na obra de forma minuciosa pelo profissional técnico responsável pela execução da obra.

1 – Serviços Preliminares: Instalação de uma placa de obra em chapa de aço galvanizada no tamanho de 3,00m², conforme modelo do Ministério da Educação.

2 – Movimento de Terras: Serviço concluído.

3 – Infra-estrutura/Fundações: Serviço concluído.

4 – Pilares: Serviço concluído.

5 – Paredes e painéis: Execução do fechamento das paredes laterais superiores com elemento vazado de concreto, assentados com argamassa. Substituição dos elementos vazados que foram danificados dos vestiários e depósito.

6 – Esquadrias: Substituição das portas de entrada dos vestiários e depósito que foram danificadas. Substituição e/ou manutenção nas portas internas dos vestiários.

7 – Cobertura: Substituição da telha metálica em chapa galvanizada e=5mm que encontra-se danificada.



Prefeitura Municipal de Lucélia
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação "Mariana da Conceição Sampaio Mansano"
Rua Eduardo Rapacci, 409 - Centro – CEP 17780-000
Telefone (18) 3551-9200 – e-mail: educacaolucelia@gmail.com

8 – Revestimentos de Paredes: Execução dos rebocos que faltam das arquibancadas. Arremates e/ou substituição de revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20cmx20cm, assentada e rejuntada com argamassa industrializada conforme projeto. Assentar revestimento cerâmico 20x20cm nas divisórias (peitoris) dos sanitários. Arremates e/ou substituição de revestimento em placa cerâmica de 10x10cm assentada e rejuntada com argamassa industrializada conforme projeto.

9 – Pisos: Execução do piso de concreto 20Mpa preparo mecânico, espessura 7cm com armação em tela soldada na área externa da quadra conforme projeto.

10 – Pintura: Aplicação de selador acrílico nas paredes que irão receber a pintura acrílica e PVA. Emassamento de superfícies (pilares), com aplicação de duas demãos de massa acrílica. Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica. Pintura em tinta PVA látex (02) demãos, inclusive emassamento. Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva 5cm largura e pintura de piso com tinta a base de resina de epóxi. Toda pintura conforme projeto e memorial descritivo do FNDE.

11 – Instalações Hidráulicas: Instalação de torneiras cromadas para lavatórios de 1/2", inclusive fornecimento.

12 – Instalações Sanitárias: Instalação de sifão do tipo flexível em PVC de 1" – 1.1/2", inclusive fornecimento.

13 – Drenagem: Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizada nº 24 nas pontas das telhas de cobertura da quadra, conduzindo as águas pluviais através de tubo de queda, até a canaleta em concreto simples. As canaletas receberão tampões nas passagens de entradas da quadra e em toda passagem de pedestre.

14 – Instalações Elétricas 127/220: vide projeto elétrico. Quadro de distribuição já executado.

15 – Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): vide projeto específico para este serviço.

16 – Serviços Diversos: Fornecimento e instalação de tela de arame galvanizado, revestido em PVC, fixado com tubos de ferro galvanizado.



Prefeitura Municipal de Lucélia
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação "Mariana da Conceição Sampaio Mansano"
Rua Eduardo Rapacci, 409 - Centro – CEP 17780-000
Telefone (18) 3551-9200 – e-mail: educacaolucelia@gmail.com

Instalação dos portões em tubo galvanizado, conforme projeto. Fornecimento e instalação de espelho nos vestiários. Colocação das tabelas de basquete, traves de futsal, estrutura de vôlei. Para finalizar realizar a limpeza geral para a entrega da obra.

17 – Serviços Complementares: Serviço não previsto pelo orçamento do FNDE porém essencial para a conclusão da obra, devido a posição da quadra no terreno.

Executar 100 metros de canaletas que receberão as águas pluviais da quadra até a guia de sarjeta. Colocação de calha em chapa metálica na ponta da telha da quadra antiga que faz divisa com a quadra nova, assim como colocação de tubos de quedas para a condução dessas águas. Plantio de 382,00m² de grama esmeralda em placas no entorno da quadra. Na lateral que faz divisa com a quadra antiga, no espaço que compreende entre a canaleta executada até o muro existente.

Prefeitura Municipal de Lucélia
Carlos Ananias Campos de Souza Júnior
CPF/MF 307.106.988-01
Prefeito Municipal

Sônia Maria Lopes
Arquiteta e Urbanista
Resp. Técnica da Planilha Orçamentária e Fiscalização da Obra
CAUSP nº A25428-2
RRT nº6741397