



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 - Centro - CEP 17780-000 - Lucélia - Estado de São Paulo
Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERENCIA - CPOS 171 - SEM DESONERAÇÃO

Data base - 13/03/2018

REF.	ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	UNIT	TOTAL
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.014,08
CPOS	1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	335,68	R\$ 2.014,08
	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					R\$ 124.399,03
	2.1		Regularização - correção de greide e cobrimento				
CPOS	2.1.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	83,80	3,23	R\$ 270,67
CPOS	2.1.2	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - binder	M³	2,51	710,17	R\$ 1.782,52
	2.2		Capa de rolamento em cbuq (3cm)				
CPOS	2.2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m2	4.600,75	0,59	R\$ 2.714,44
CPOS	2.2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	4.600,75	3,23	R\$ 14.860,42
CPOS	2.2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	M³	138,02	759,10	R\$ 104.770,98

VALOR DO INVESTIMENTO

R\$ 126.413,11

Lucélia SP 13 de Março de 2018

Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil - CREA/SP 5064041275

ART : 28027230180323700

801000



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROP.:	MUNICIPIO DE LUCÉLIA - SP			DATA		
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO			BASE		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS			março-18		
% do Valor	Item	ETAPAS	V.Total	1º Mês	QTDADE	TOTAL
1,59%	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.014,08	R\$ 2.014,08	6 M²	R\$ 2.014,08
98,41%	2	FUNDAÇÃO E INFRA ESTRUTURA	R\$ 124.399,03	R\$ 124.399,03	4.600,75M²	R\$ 124.399,03
Valor Total do Investimento			R\$ 126.413,11	R\$ 126.413,11		R\$ 126.413,11
100,00%		MENSAL	R\$	R\$ 126.413,11		R\$ 126.413,11
			%	100,00%		100,00%
100,00%		ACUMULADO	R\$	R\$ 126.413,11		R\$ 126.413,11
			%	100,00%		100,00%

Alan dos Santos Silva
 Engenheiro Civil – CREA/SP 5064041275
 ART : 28027230180323700

Lucélia, 13 de março de 2018.

000000