



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053760-18/2018	Nº SICOMV 867456	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Recapeamento Asfáltico - Via Cayres no município de Lucélia.	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1. Execução de Recapeamento Asfáltico - Via Cayres no município de Lucélia.										
1.1.	SINAPI	74209/1	Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município						232.401,61	RA
1.1.1.	SINAPI	74209/1	Canteiro de Obras						2.394,99	RA
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	323,77	BDI 1	395,13	1.137,97	RA
1.1.2.	SINAPI	10775	LOGCAAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	2,00	515,00	BDI 1	628,51	1.257,02	RA
1.2.	Composição	001	Administração Local						4.980,98	RA
1.2.1.	Composição	001	Administração Local						4.980,98	RA
1.3.	Composição	002	Serviços Iniciais						3.006,19	RA
1.3.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.463,28	BDI 1	3.006,19	3.006,19	RA
1.4.	SINAPI	72943	Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município						215.238,54	RA
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.043,50	1,92	BDI 1	2,34	16.481,79	RA
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016	TXKM	1.669,31	0,48	BDI 1	0,59	984,89	RA
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM, AF_02/2016	TXKM	155,66	1,74	BDI 1	2,12	330,00	RA
1.4.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUD), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017	M3	211,31	710,00	BDI 1	866,48	183.095,89	RA
1.4.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.207,79	1,05	BDI 1	1,28	14.345,97	RA
1.5.	Composição	003	Serviços finais						3.006,19	RA
1.5.1.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.463,28	BDI 1	3.006,19	3.006,19	RA
1.6.	SINAPI	72947	Sinalização Viária						3.774,72	RA
1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	21,06	14,31	BDI 1	17,46	367,71	RA
1.6.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	14,00	87,52	BDI 1	106,81	1.495,34	RA
1.6.3.	Composição	004	Fornecimento e implantação de suporte para placa de obra D= 1.12"	und	10,00	121,42	BDI 1	148,18	1.481,80	RA
1.6.4.	Composição	005	Fornecimento de Placa de Sinalização R1 totalmente refletiva - PLACA PARE	M2	0,57	617,95	BDI 1	754,15	429,87	RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053760-18/2018	Nº SICONV 867456	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO RECAPAMENTO	
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Recapeamento Asfáltico - Via Cayres no município de Lucélia	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	
		BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de Recapeamento Asfáltico - Via Cayres no município de Lucélia.									
									232.401,61

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade: Custo Unitário: BDI; Preço Unitário: Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lucélia / SP
Local

segunda-feira, 28 de maio de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: Alan dos Santos Silva
CREA/CAU: 5064041275
ART/RRT: 28027230180622186

ruben

RECURSO