



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053767-66/2018	Nº SICOMV 867457	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de recapeamento asfáltico - Vila Cairas, Vila Renno e Jardim	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de recapeamento asfáltico - Vila Cairas, Vila Renno e Jardim Paulista.									
1.			Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município						232.301,00
1.1.			Canteiro de Obras						2.394,99
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	323,77	BDI 1	395,13	1.137,97
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	2,00	515,00	BDI 1	628,51	1.257,02
1.2.			Administração Local	MES	2,00	2.040,72	BDI 1	2.490,49	4.980,98
1.2.1.	Composição	001	Administração Local						3.006,19
1.3.			Serviços Iniciais	UND	1,00	2.463,28	BDI 1	3.006,19	211.154,27
1.3.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO						16.169,17
1.4.			Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município	M2	6.909,90	1,92	BDI 1	2,34	966,21
1.4.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	TXKM	1.637,64	0,48	BDI 1	0,59	323,75
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	152,71	1,74	BDI 1	2,12	179.621,30
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	M3	207,30	710,00	BDI 1	866,48	14.073,84
1.4.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3XKM	10.995,19	1,05	BDI 1	1,28	3.006,19
1.4.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	UND	1,00	2.463,28	BDI 1	3.006,19	7.758,38
1.5.			Serviços finais						
1.5.1.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO						17,46
1.6.			Signalização Viária						
1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	70,20	14,31	BDI 1	17,46	1.225,69
1.6.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	20,00	87,52	BDI 1	106,81	2.136,20
1.6.3.	Composição	004	Fornecimento e implantação de suporte para placa de obra D= 1,12"	und	20,00	121,42	BDI 1	148,18	2.963,60
1.6.4.	Composição	005	Fornecimento de Placa de Sinalização R1 totalmente relativa - PLACA PARE	M2	1,90	617,95	BDI 1	754,15	1.432,89
									232.301,00
									2.394,99
									1.137,97
									1.257,02
									4.980,98
									3.006,19
									211.154,27
									16.169,17
									966,21
									323,75
									179.621,30
									14.073,84
									3.006,19
									7.758,38
									1.225,69
									2.136,20
									2.963,60
									1.432,89

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMV3.0.4

1/2

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053767-66/2018	Nº SICONV 867457	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPAAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de recapamento asfáltico - Via Cairas, Via Renno e Jardim	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de recapamento asfáltico - Via Cairas, Via Renno e Jardim Paulista.									
232.301,00									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lucélia / SP
Local

quarta-feira, 23 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Alan dos Santos Silva
CREA/CAU: 5064041275
ART/RTT: 28027230191300191

mslv

RECURSO