



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo
Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA/SP

ART - 28027230190976437

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERENCIA - CPOS 176 - COM DESONERAÇÃO - REFERENCIA SINAPI 06/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI 22,04%							Data base - 26/07/2019			
REF.	ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	UNIT	BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	
	1		SERVICOS INICIAIS						R\$ 2.875,62	
CPOS	1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M	6,00	392,72	86,55	479,27	R\$ 2.875,62	
	2		GUIAS E SARJETAS						R\$ 20.273,49	
SINAPI	1.1	94267	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. af_06/2016	M	392,00	28,60	6,30	34,90	R\$ 13.680,80	
SINAPI	1.2	94268	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	M	142,36	37,95	8,36	46,31	R\$ 6.592,69	
	3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 155.254,22	
CPOS	3.1	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transp. até o raio de 1 km	M2	2.123,60	15,46	3,40	18,86	R\$ 40.051,09	
CPOS	3.2	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M³	849,44	33,75	7,43	41,18	R\$ 34.979,93	
CPOS	3.3	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M³	849,44	7,72	1,70	9,42	R\$ 8.001,72	
CPOS	3.4	54.01.050	Compactação do subleito mínimo de 95% do proctor natural	M³	849,44	11,78	2,59	14,37	R\$ 12.206,45	
CPOS	3.5	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M²	1.510,12	5,00	1,10	6,10	R\$ 9.211,73	
CPOS	3.6	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	1.510,12	2,28	0,50	2,78	R\$ 4.198,13	
CPOS	3.7	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (cbuq)	M³	45,30	842,95	185,78	1.028,73	R\$ 46.605,17	

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO

R\$ 178.403,33

Lucélia SP 28 de agosto de 2019

Carlos Ananias Campos de Souza Junior
Prefeito

Alan dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA-SP 5064041275