

Nº OPERAÇÃO 1045518-82/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROPONENTE / TOMADOR PM de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									388.971,98	
1.			Reforma do Terminal Rodoviário					-	388.971,98	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	12.933,03	
1.1.0.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	3.408,72	BDI 1	4.311,01	12.933,03	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.631,48	
1.2.0.0.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	2,62	585,00	BDI 1	739,85	1.938,41	RA
1.2.0.0.2.	CDHU	N.04.000.020357	Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão	M2	3,00	478,84	BDI 1	605,59	1.816,77	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	15,00	18,00	BDI 1	22,76	341,40	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	15,00	16,21	BDI 1	20,50	307,50	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	30,00	5,99	BDI 1	7,58	227,40	RA
1.3.			PISO					-	52.951,69	
1.3.0.0.1.	Composição	08	REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO	M2	710,38	33,74	BDI 1	42,67	30.311,91	RA
1.3.0.0.2.	Composição	09	REPAROS EM RODAPÉ DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO	0	115,84	23,81	BDI 1	30,11	3.487,94	RA
1.3.0.0.3.	Composição	11	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE	M2	710,38	21,32	BDI 1	26,96	19.151,84	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	139,31	
1.4.0.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4,90	22,48	BDI 1	28,43	139,31	RA
1.5.			ESQUADRIAS					-	11.008,87	
1.5.0.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,96	671,66	BDI 1	849,45	11.008,87	RA
1.6.			LOUCAS					-	3.379,49	
1.6.0.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	182,61	BDI 1	230,95	1.616,65	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	696,94	BDI 1	881,42	1.762,84	RA
1.7.			BANCADAS E DIVISORIAS					-	32.495,40	
1.7.0.0.1.	SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	34,34	652,11	BDI 1	824,72	28.320,88	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 1045518-82/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROPONENTE / TOMADOR PM de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP										388.971,98
1.7.0.0.2.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	7,81	422,64	BDI 1	534,51	4.174,52	RA
1.8.			PINTURA					-	19.776,85	
1.8.1.			PREPARAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E PLATAFORMA					-	848,52	
1.8.1.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	270,23	2,48	BDI 1	3,14	848,52	RA
1.8.2.			PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					-	18.928,33	
1.8.2.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	755,37	2,48	BDI 1	3,14	2.371,86	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	102207	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	270,23	6,99	BDI 1	8,84	2.388,83	RA
1.8.2.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	736,63	13,84	BDI 1	17,50	12.891,03	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	73,20	13,79	BDI 1	17,44	1.276,61	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	8.524,62	
1.9.0.0.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	25,39	BDI 1	32,11	513,76	RA
1.9.0.0.2.	Composição	14	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UNI	2,00	199,52	BDI 1	252,33	504,66	RA
1.9.0.0.3.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	23,00	3,29	BDI 1	4,16	95,68	RA
1.9.0.0.4.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,40	10,03	BDI 1	12,68	499,59	RA
1.9.0.0.5.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,94	7,30	BDI 1	9,23	1.033,21	RA
1.9.0.0.6.	Composição	15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNI	1,00	67,53	BDI 1	85,41	85,41	RA
1.9.0.0.7.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	22,36	BDI 1	28,28	424,20	RA
1.9.0.0.8.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	34,98	BDI 1	44,24	44,24	RA
1.9.0.0.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	355,90	4,81	BDI 1	6,08	2.163,87	RA
1.9.0.0.10.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,58	13,45	BDI 1	17,01	1.761,90	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1045518-82/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROPONENTE / TOMADOR PM de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									388.971,98	
1.9.0.0.11.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,27	BDI 1	15,52	31,04	RA
1.9.0.0.12.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,76	BDI 1	73,05	146,10	RA
1.9.0.0.13.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26,00	37,13	BDI 1	46,96	1.220,96	RA
1.10.			INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO					-	103.646,01	
1.10.1.			HIDRANTE					-	13.478,84	
1.10.1.0.1.	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.207,39	BDI 1	1.526,99	3.053,98	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI-I	20974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATAÇAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	2,00	152,98	BDI 1	193,47	386,94	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI-I	9889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	UN	2,00	139,62	BDI 1	176,58	353,16	RA
1.10.1.0.4.	SINAPI-I	10405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00	310,99	BDI 1	393,31	393,31	RA
1.10.1.0.5.	SINAPI-I	10231	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1,00	216,56	BDI 1	273,88	273,88	RA
1.10.1.0.6.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,40	11,40	BDI 1	14,42	34,61	RA
1.10.1.0.7.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,40	11,26	BDI 1	14,24	34,18	RA
1.10.1.0.8.	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	46,00	127,20	BDI 1	160,87	7.400,02	RA
1.10.1.0.9.	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	96,54	BDI 1	122,09	244,18	RA
1.10.1.0.10.	SINAPI	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	161,51	BDI 1	204,26	408,52	RA
1.10.1.0.11.	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	74,64	BDI 1	94,40	188,80	RA
1.10.1.0.12.	SINAPI-I	3913	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	2,00	53,09	BDI 1	67,14	134,28	RA
1.10.1.0.13.	Composição	04	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO	unidade	2,00	226,53	BDI 1	286,49	572,98	RA
1.10.2.			CASTELO D AGUA					-	82.594,24	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1045518-82/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROPONENTE / TOMADOR PM de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									388.971,98	
1.10.2.1.			INFRAESTRUTURA					-	13.202,90	
1.10.2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,16	73,62	BDI 1	93,11	666,67	RA
1.10.2.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,24	28,03	BDI 1	35,45	114,86	RA
1.10.2.1.3.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,50	99,49	BDI 1	125,83	2.831,18	RA
1.10.2.1.4.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,72	69,95	BDI 1	88,47	2.098,51	RA
1.10.2.1.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,55	334,71	BDI 1	423,31	1.079,44	RA
1.10.2.1.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,55	184,51	BDI 1	233,35	595,04	RA
1.10.2.1.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,30	17,16	BDI 1	21,70	1.069,81	RA
1.10.2.1.8.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,99	15,36	BDI 1	19,43	349,55	RA
1.10.2.1.9.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,77	18,20	BDI 1	23,02	1.122,69	RA
1.10.2.1.10.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,14	12,92	BDI 1	16,34	1.472,89	RA
1.10.2.1.11.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,62	19,11	BDI 1	24,17	546,73	RA
1.10.2.1.12.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	29,07	34,15	BDI 1	43,19	1.255,53	RA
1.10.2.2.			SUPER ESTRUTURA					-	54.935,13	
1.10.2.2.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,09	334,71	BDI 1	423,31	3.424,58	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 1045518-82/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROPONENTE / TOMADOR PM de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									388.971,98	
1.10.2.2.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,09	184,51	BDI 1	233,35	1.887,80	RA
1.10.2.2.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,50	17,16	BDI 1	21,70	987,35	RA
1.10.2.2.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,42	18,20	BDI 1	23,02	1.644,09	RA
1.10.2.2.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	15,36	BDI 1	19,43	2.265,73	RA
1.10.2.2.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	384,81	12,92	BDI 1	16,34	6.287,80	RA
1.10.2.2.7.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,59	19,11	BDI 1	24,17	1.851,18	RA
1.10.2.2.8.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,92	105,18	BDI 1	133,02	5.975,26	RA
1.10.2.2.9.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	46,74	131,08	BDI 1	165,78	7.748,56	RA
1.10.2.2.10.	SINAPI	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	56,47	75,43	BDI 1	95,40	5.387,24	RA
1.10.2.2.11.	SINAPI	87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	38,52	46,12	BDI 1	58,33	2.246,87	RA
1.10.2.2.12.	Composição	16	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	16,50	94,07	BDI 1	118,97	1.963,01	RA

Nº OPERAÇÃO 1045518-82/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROPONENTE / TOMADOR PM de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									388.971,98	
1.10.2.2.13.	Composição	17	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	16,50	86,18	BDI 1	108,99	1.798,34	RA
1.10.2.2.14.	Composição	13	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,33	576,08	BDI 1	728,57	240,43	RA
1.10.2.2.15.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	16,50	75,85	BDI 1	95,93	1.582,85	RA
1.10.2.2.16.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	189,98	5,48	BDI 1	6,93	1.316,56	RA
1.10.2.2.17.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	189,98	17,90	BDI 1	22,64	4.301,15	RA
1.10.2.2.18.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	189,98	2,48	BDI 1	3,14	596,54	RA
-	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,99		BDI 1	-	-	RA
1.10.2.2.19.	Composição	12	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	M2	1,28	1.430,72	BDI 1	1.809,43	2.316,07	RA
1.10.2.2.20.	Composição	18	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	3,60	89,07	BDI 1	112,65	405,54	RA
1.10.2.2.21.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	16,50	33,94	BDI 1	42,92	708,18	RA
1.10.2.3.			REGISTROS / VALVULAS / CONEXÕES / BOMBA					-	14.456,21	
1.10.2.3.1.	Composição	10	QUADRO COMANDO CJ MOTOR BOMBA SUB P/MOTOR 1,5 A 2HP 220V BIFASICO	UNID.	1,00	1.110,31	BDI 1	1.404,21	1.404,21	RA
1.10.2.3.2.	Composição	06	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 24 a 33 mca, Q=41,5 a 35,2 m3/h	UND	1,00	3.561,28	BDI 1	4.503,95	4.503,95	RA
1.10.2.3.3.	Composição	07	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UNID	1,00	991,71	BDI 1	1.254,22	1.254,22	RA
1.10.2.3.4.	SINAPI-I	37106	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	4.194,83	BDI 1	5.305,20	5.305,20	RA
1.10.2.3.5.	SINAPI-I	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	46,78	BDI 1	59,16	59,16	RA
1.10.2.3.6.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	40,45	4,31	BDI 1	5,45	220,45	RA
1.10.2.3.7.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	237,28	BDI 1	300,09	600,18	RA

Nº OPERAÇÃO 1045518-82/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROPONENTE / TOMADOR PM de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									388.971,98	
1.10.2.3.8.	SINAPI	92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	128,43	BDI 1	162,43	649,72	RA
1.10.2.3.9.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	6,20	BDI 1	7,84	23,52	RA
1.10.2.3.10.	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	21,22	BDI 1	26,84	53,68	RA
1.10.2.3.11.	SINAPI-I	10229	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO	UN	2,00	42,71	BDI 1	54,02	108,04	RA
1.10.2.3.12.	SINAPI-I	10231	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO	UN	1,00	216,56	BDI 1	273,88	273,88	RA
1.10.3.			SINALIZAÇÃO					-	3.185,66	
1.10.3.0.1.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	44,11	BDI 1	55,79	55,79	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	13,39	BDI 1	16,93	67,72	RA
1.10.3.0.3.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	25,92	BDI 1	32,78	131,12	RA
1.10.3.0.4.	SINAPI-I	4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	16,32	129,48	BDI 1	163,75	2.672,40	RA
1.10.3.0.5.	SINAPI-I	20964	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	68,17	BDI 1	86,21	258,63	RA
1.10.4.			ILUMINACAO					-	992,80	
1.10.4.0.1.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	14,00	22,36	BDI 1	28,28	395,92	RA
1.10.4.0.2.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	18,20	BDI 1	23,02	92,08	RA
1.10.4.0.3.	Composição	02	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE TRÊS HORAS EQUIPADO COM DOIS FARÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55W	UNIDADE	1,00	254,58	BDI 1	321,97	321,97	RA
1.10.4.0.4.	Composição	03	SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4	UNIDADE	1,00	144,56	BDI 1	182,83	182,83	RA
1.10.5.			EXTINTORES					-	1.638,95	
1.10.5.0.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00	169,02	BDI 1	213,76	1.068,80	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045518-82/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROPONENTE / TOMADOR PM de Lucélia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									388.971,98	
1.10.5.0.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	150,27	BDI 1	190,05	570,15	RA
1.10.6.			GAS GLP					-	1.755,52	
1.10.6.0.1.	Composição	05	ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP DOMICILIAR COM 2 BUJÕES DE 13 KG	und	1,00	1.388,09	BDI 1	1.755,52	1.755,52	RA
1.11.			FORRO					-	131.210,99	
1.11.0.0.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	286,00	1,44	BDI 1	1,82	520,52	RA
1.11.0.0.2.	Composição	20	FORRO EM TELHA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA TRAPEZOIDAL	M2	980,50	82,51	BDI 1	104,35	102.315,18	RA
1.11.0.0.3.	Composição	21	ACABAMENTO PARA FORRO EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA	M	483,60	36,75	BDI 1	46,48	22.477,73	RA
1.11.0.0.4.	CDHU	E.04.000.037532	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura para complementação de suportes de forro.	KG	240,12	16,88	BDI 1	21,35	5.126,56	RA
1.11.0.0.5.	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	69,90	8,72	BDI 1	11,03	771,00	RA
1.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	8.274,24	
1.12.0.0.1.	SINAPI-I	38181	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	30,75	184,13	BDI 1	232,87	7.160,75	RA
1.12.0.0.2.	Composição	19	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	7,52	117,08	BDI 1	148,07	1.113,49	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lucélia / SP

Local

terça-feira, 1 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO TENORIO DA SILVA

CREA/CAU: 5069929957

ART/RRT: 28027230210752599