



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo
Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br

MEMORIAL DE CÁLCULO

Assunto = Reforma do Terminal Rodoviário Municipal

Local = Entre Via Marginal Amadeu Demische e Via de acesso à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros - SP 294 - Lucélia - SP.

ART 28027180210880679

ART RETIFICADORA – 28027230210752599

Operação (nº CAIXA): 853981/2017

QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.11 – Cobertura.

1.11.0.0.1 – REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

Áreas das interligações e beirais = 286,00 m²

Total = 286,00 m².

1.11.0.0.2 – FORRO EM TELHA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA TRAPEZOIDAL.

Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado na face inferior, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm na área de embarque e desembarque onde não há forro algum em 694,50 m² + a área que interliga as demais dependências e os beirais, onde serão removidos forros de PVC em 286,00 m²,

Total = 980,50 m².

1.11.0.0.3 - ACABAMENTO PARA FORRO EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA.

=(Perímetro embarque e desembarque 246,15 m + Perímetro das dependências e entorno 237,45 m),

Total= 483,60 metros.

1.11.0.0.4 - Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura para complementação de suportes de forro.

Utilização de perfil dobrado em “U” simples de 50x25#2,00mm no comprimento de 174 metros x 1,38 kg x m.

Total= 240,12 Kg.

1.11.0.0.5 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020.

$(0,05+0,025+0,025) \times 2$ (lados) = 0,2 m (Superfícies) x 174 m (comprimento) x 2 (demãos) =

Total= 69,60 m².

Lucélia, 01 de junho de 2021.



LEONARDO TENORIO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA – 5069929957