

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês		3.408,72	3.925,20
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	81,51	94,07
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	30,26	34,74
Composição	02	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE TRÊS HORAS EQUIPADO COM DOIS FARÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55W	UNIDADE		254,58	13,42
CDHU	P.16.000.067 014	Bloco autônomo de iluminação emergência, autonomia mínima 1 hora, completo, 2 lâmpadas 11W, ref. Fluxoon 2x11 Aureon, F-2x11W Gevi Gamma ou equivalente	UN	1	242,68	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,58	26,41
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	12,39	14,33
Composição	03	SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4	UNIDADE		144,56	44,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	23,58	26,41
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1	12,39	14,33
CDHU	P.17.000.091 560	Sirene eletrônica em caixa metálica de 12 / 24 Volts	UN	1	104,85	0,00
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,015	11,00	11,00
Composição	04	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO	unidade		226,53	22,91
CDHU	O.16.000.090 629	Acionador manual tipo quebra vidro em caixa plástica, ref. AC-01FCS da Maximus, ou AM-1 / AM-2 ou AM-1/PT da Renplan ou equivalente	UN	3,125	66,02	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5625	23,58	26,41
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5625	12,39	14,33
Composição	05	ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP DOMICILIAR COM 2 BUJÕES DE 13 KG	und		1.476,11	1.067,24
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44	21,40	23,91
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44	18,00	19,98
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,83	2,68	2,68
CDHU	R.02.000.038 018	Óleo de linhaça	L	0,04	13,82	0,00
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,25	29,66	29,66
SINAPI-I	4053	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO/IMASSA A OLEO PARA MADEIRA	GL	0,42	55,73	55,73
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	18,92	21,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,32	21,91	24,48
CDHU	O.11.000.068 515	Válvula e mangueira para gás domiciliar de 3/8"	CJ	1	32,49	0,00
CDHU	O.07.000.068 516	Bico escalonado para gás 3/8" em latão	UN	1	7,12	0,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,03	25,25	28,17
SINAPI-I	34466	AJUDANTE DE PINTOR	H	3,03	13,33	15,42
CDHU	A.06.000.068 550	Cilindro de aço para gás GLP de 13kg com carga	UN	2	226,52	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,83	18,61	20,68
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,243	68,50	68,50
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	29,79	0,58	0,58
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	60,92	0,54	0,54
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,113	59,68	59,68
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,87	17,35	17,35
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	4,31	11,64	11,64
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	133	0,61	0,61
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,22	14,50	14,50
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,08	15,50	15,50
SINAPI-I	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	2,2	0,97	0,97
Composição	06	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 24 a 33 mca, Q=41,5 a 35,2 m3/h	UND		3.561,28	238,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,58	26,41
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4	12,39	14,33
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,68	25,44
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	17,52	19,48
CDHU	P.11.000.042 428	Motor-bomba centrífuga, potencia 5cv, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h, ref. SDM 1 1/2T da Jacuzzi ou equivalente	UN	1	3.349,12	0,00
Composição	07	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UNID		991,71	994,52
CDHU	B.01.000.010 118	Encanador	H	1,15	10,28	0,00
CDHU	B.01.000.010 119	Ajudante de encanador	H	1,15	7,05	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	21,91	24,48
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2	18,61	20,68
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,12	57,96	57,96
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	4,91	0,58	0,58
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	36,22	0,54	0,54
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1	59,68	59,68
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	90	0,61	0,61
SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1	174,60	174,60

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1	76,49	76,49
SINAPI-I	10905	TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1	91,45	91,45
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,03	9,70	9,70
SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	376,26	380,52
Composição	08	REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO	M2		33,74	0,00
CDHU	17.40.010	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	M2	1	33,74	0,00
Composição	09	REPAROS EM RODAPÉ DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO			23,81	0,00
CDHU	17.40.070	Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento	M	1	23,81	0,00
Composição	10	QUADRO COMANDO CJ MOTOR BOMBA SUB P/MOTOR 1,5 A 2HP 220V BIFASICO	UNID.		1.110,31	0,00
FDE	16.85.071	QUADRO COMANDO CJ MOTOR BOMBA SUB P/MOTOR 1,5 A 2HP 220V BIFASICO	UN	1	1.110,31	0,00
Composição	11	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE	M2		21,32	0,00
CDHU	17.40.150	Resina acrílica para piso de granilite	M2	1	21,32	0,00
Composição	12	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	M2		1.430,72	0,00
CDHU	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	1	1.430,72	0,00
Composição	13	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3		576,08	0,00
CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	1	576,08	0,00
Composição	14	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNI		199,52	213,11
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06	57,96	57,96
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	3,01	0,58	0,58
SINAPI-I	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,06	31,38	31,38
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,51	0,54	0,54
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,04	59,68	59,68
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,01	56,38	56,38
SINAPI-I	7258	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	60,48	0,61	0,61
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	2,15	10,44	10,44
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,68	21,91	24,48
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,48	18,61	20,68
Composição	15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNI		67,53	72,36
SINAPI-I	39794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1	25,75	25,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,20	20,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,58	26,41
Composição	16	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2		94,07	96,23
SINAPI-I	3743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	47,52	47,52
CDHU	S.05.000.021	Pontaletes de pinus, 3' x 3' - bruto	M	0,29	3,23	0,00
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	14,50	14,50
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,17	17,35	17,35
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,47	10,44	10,44
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	18,00	19,98
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	21,36	23,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	21,91	24,48
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	18,61	20,68
SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,04	30,94	34,42
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,04	322,44	329,86
Composição	17	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2		86,18	87,94
SINAPI-I	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	45,75	45,75
CDHU	S.05.000.021	Pontaletes de pinus, 3' x 3' - bruto	M	0,29	3,23	0,00
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	14,50	14,50
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,17	17,35	17,35
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,47	10,44	10,44
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	18,00	19,98
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	21,36	23,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	21,91	24,48
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	18,61	20,68

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,03	30,94	34,42
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,03	322,44	329,86
Composição	18	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M		89,07	95,30
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8	11,04	11,04
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,02	29,66	29,66
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	21,80	24,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	21,91	24,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,13	18,61	20,68
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	482,28	500,02
Composição	19	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2		117,08	119,70
SINAPI-I	3671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1	0,79	0,79
SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	M2	1	87,00	87,00
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	528,79	551,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	21,91	24,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,61	20,68
					0,00	0,00
Composição	20	FORRO EM TELHA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA TRAPEZOIDAL	M2		82,51	12,48
CDHU	F.14.000.025 516	Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm, ref.: LR-40 da Perfilor, LR 40 da Eucatex, MBP 40 da MBP ou equivalente	M2	1	70,32	0,00
CDHU	E.03.000.026 653	Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação	UN	4	0,26	0,00
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	19,57	21,91
Composição	21	ACABAMENTO PARA FORRO EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA	M		36,75	27,54
SINAPI-I	1116	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTÉ 25 CM	M	1	27,54	27,54
CDHU	J.02.000.0375 09	Primer base epóxi cromato de zinco 1 demão, ref. Nitoprimer ZN Fosroc ou equivalente	KG	0,18	46,84	0,00
CDHU	E.03.000.026 653	Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação	UN	3	0,26	0,00

27/05/2021

Data

Responsável Técnico: LEONARDO TENORIO DA SILVA
CREA/CAU: 5069929957