



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 104518-8/21/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROponente / TOMADOR PM de Lucélia	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									
1.1. Reforma do Terminal Rodoviário									
1.1.0.0.1. Composição									
1.1.0.0.1.		01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	3.925,20	BDI 1	4.727,90	14.183,70
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.712,52
1.2.0.0.1.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	3,00	585,00	BDI 1	704,63	2.113,89
1.2.0.0.2.	CDHU	N.04.000.020357	Placa para identificação da obra, em chapa de aço nº 18, galvanizada com tratamento anticorrosivo padrão	M2	3,00	478,84	BDI 1	576,76	1.730,28
1.2.0.0.3.	SINAPI	10927	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	15,00	18,00	BDI 1	21,68	325,20
1.2.0.0.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	M	15,00	18,09	BDI 1	21,79	326,85
1.2.0.0.5.	SINAPI	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMES	30,00	5,99	BDI 1	7,21	216,30
1.3.			PISO						52.324,30
1.3.0.0.1.		08	REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO	M2	710,38	33,74	BDI 1	40,64	28.869,84
1.3.0.0.2.		09	REPAROS EM RODAPÉ DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO	0	115,84	23,81	BDI 1	28,68	3.322,29
1.3.0.0.3.		11	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE	M2	710,38	23,53	BDI 1	28,34	20.132,17
1.4.			PAVIMENTAÇÃO						140,29
1.4.0.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	4,90	23,77	BDI 1	28,63	140,29
1.5.			ESQUADRIAS						10.504,86
1.5.0.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	12,96	672,94	BDI 1	810,56	10.504,86
1.6.			LOUCAS						3.246,65
1.6.0.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	7,00	184,70	BDI 1	222,47	1.557,29
1.6.0.0.2.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	701,27	BDI 1	844,68	1.689,36
1.7.			BANCADAS E DIVISÓRIAS						31.326,96
1.7.0.0.1.	SINAPI	102264	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	M2	34,34	661,25	BDI 1	796,48	27.351,12

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045518-8/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROponente / TOMADOR PM de Lucélia	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no	
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP	
		BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP										
1.7.0.0.2.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5* CM	M2	7,81	422,64	BDI 1	509,07	3.975,84	RA
1.8.			PINTURA						20.728,70	
1.8.1.			PREPARAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E PLATAFORMA						3.507,59	
1.8.1.0.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	270,23	10,78	BDI 1	12,98	3.507,59	RA
1.8.2.			PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						17.221,11	
1.8.2.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	755,37	2,61	BDI 1	3,14	2.371,86	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	102207	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	270,23	7,55	BDI 1	9,09	2.456,39	RA
1.8.2.0.3.	Composição	22	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	736,63	12,49	BDI 1	15,04	11.078,92	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	73,20	14,90	BDI 1	17,95	1.313,94	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.131,05	
1.9.0.0.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	27,92	BDI 1	33,63	538,08	RA
1.9.0.0.2.	Composição	14	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNI	2,00	213,11	BDI 1	256,69	513,38	RA
1.9.0.0.3.	SINAPI	1872	ELETRODUTO RÍGIDO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	23,00	3,29	BDI 1	3,96	91,08	RA
1.9.0.0.4.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,40	10,63	BDI 1	12,80	504,32	RA
1.9.0.0.5.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,94	7,80	BDI 1	9,40	1.052,24	RA
1.9.0.0.6.	Composição	15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	72,36	BDI 1	87,16	87,16	RA
1.9.0.0.7.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	23,84	BDI 1	28,72	430,80	RA
1.9.0.0.8.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	37,72	BDI 1	45,43	45,43	RA
1.9.0.0.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	355,90	4,96	BDI 1	5,97	2.124,72	RA
1.9.0.0.10.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,58	18,82	BDI 1	22,67	2.348,16	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045516-8/2017	Nº SICOVN 8539612017	PROponente / TOMADOR PM de Lucélia	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no
LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 04-21 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP										
1.9.0.0.11.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,59	BDI 1	15,16	30,32	RA
1.9.0.0.12.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	58,65	BDI 1	70,64	141,28	RA
1.9.0.0.13.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADALED DE 12W/3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26,00	39,09	BDI 1	47,08	1.224,08	RA
1.10.			INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO HIDRANTE						104.237,18	
1.10.1.									13.531,37	
1.10.1.0.1.	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESQUILHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.223,21	BDI 1	1.473,36	2.946,72	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	20974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	2,00	152,98	BDI 1	184,26	368,52	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	9889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	UN	2,00	139,62	BDI 1	168,17	336,34	RA
1.10.1.0.4.	SINAPI	10405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00	310,99	BDI 1	374,59	374,59	RA
1.10.1.0.5.	SINAPI	10231	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1,00	216,56	BDI 1	260,85	260,85	RA
1.10.1.0.6.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,40	12,78	BDI 1	15,39	36,94	RA
1.10.1.0.7.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,40	12,51	BDI 1	15,07	36,17	RA
1.10.1.0.8.	SINAPI	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	46,00	136,24	BDI 1	166,51	7.669,46	RA
1.10.1.0.9.	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	99,00	BDI 1	119,25	238,50	RA
1.10.1.0.10.	SINAPI	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	166,13	BDI 1	202,51	405,02	RA
1.10.1.0.11.	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	78,11	BDI 1	94,08	188,16	RA
1.10.1.0.12.	SINAPI	3913	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	2,00	53,09	BDI 1	63,95	127,90	RA
1.10.1.0.13.	Composição	04	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRAS VIDRO	unidade	2,00	229,22	BDI 1	276,10	552,20	RA
1.10.2.			CASTELO D AGUA						83.247,26	
									385.090,54	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 104518-8/2017	Nº SICOMV 853981/2017	PROponente / TOMADOR PM de Lucélia	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO APOIO A PROJEITO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP										
1.10.2.1.			INFRAESTRUTURA						385.090,54	
1.10.2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,16	81,81	BDI 1	98,54	705,55	RA
1.10.2.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,24	30,97	BDI 1	37,30	120,85	RA
1.10.2.1.3.	SINAPI	101175	ESTAÇA BROÇA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,50	105,76	BDI 1	127,39	2.866,28	RA
1.10.2.1.4.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,72	75,90	BDI 1	91,42	2.168,48	RA
1.10.2.1.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,55	343,96	BDI 1	414,30	1.056,47	RA
1.10.2.1.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,55	205,35	BDI 1	247,34	630,72	RA
1.10.2.1.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,30	17,58	BDI 1	21,18	1.044,17	RA
1.10.2.1.8.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,99	15,66	BDI 1	18,86	339,29	RA
1.10.2.1.9.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,77	18,81	BDI 1	22,66	1.105,13	RA
1.10.2.1.10.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,14	13,13	BDI 1	15,82	1.426,01	RA
1.10.2.1.11.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,62	19,97	BDI 1	24,05	544,01	RA
1.10.2.1.12.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	29,07	36,62	BDI 1	44,11	1.282,28	RA
1.10.2.2.			SUPER ESTRUTURA						56.093,30	
1.10.2.2.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,09	343,96	BDI 1	414,30	3.351,69	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045518-8/2017	Nº SICONV 853981/2017	PROponente / TOMADOR PM de Lucélia	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP										
1.10.2.2.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,09	205,35	BDI 1	247,34	2.000,98	RA
1.10.2.2.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,50	17,58	BDI 1	21,18	963,69	RA
1.10.2.2.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,42	18,81	BDI 1	22,66	1.618,38	RA
1.10.2.2.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	15,66	BDI 1	18,86	2.199,26	RA
1.10.2.2.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	384,81	13,13	BDI 1	15,82	6.087,69	RA
1.10.2.2.7.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,59	19,97	BDI 1	24,05	1.841,99	RA
1.10.2.2.8.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,92	111,76	BDI 1	134,61	6.046,68	RA
1.10.2.2.9.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	46,74	137,92	BDI 1	166,12	7.764,45	RA
1.10.2.2.10.	SINAPI	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	56,47	78,76	BDI 1	94,87	5.357,31	RA
1.10.2.2.11.	SINAPI	87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	38,52	48,10	BDI 1	57,94	2.231,85	RA
1.10.2.2.12.	Composição	16	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOITAS E CAP./C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	16,50	97,16	BDI 1	117,03	1.931,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045518-8/2017	Nº SICOMV 8539812017	PROponente / TOMADOR PM de Lucélia	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJEITO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (Nº DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP										
1.10.2.2.13.	Composição	17	LAJE PRE-MOLDADA P/ ORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP. C/CONC. FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	16,50	88,87	BDI 1	107,04	1.766,16	RA
1.10.2.2.14.	Composição	13	ARGAMASSA DE REGULIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	M3	0,33	610,02	BDI 1	734,77	242,47	RA
1.10.2.2.15.	SINAPI	98546	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	18,50	78,79	BDI 1	94,90	1.565,85	RA
1.10.2.2.16.	SINAPI	87894	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	189,98	5,98	BDI 1	7,20	1.367,86	RA
1.10.2.2.17.	SINAPI	87547	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	189,98	19,30	BDI 1	23,25	4.417,04	RA
1.10.2.2.18.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, AF_06/2014	M2	189,98	2,48	BDI 1	2,99	568,04	RA
1.10.2.2.19.	Composição	22	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	M2	94,99	12,49	BDI 1	15,04	1.428,65	RA
1.10.2.2.20.	Composição	12	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	1,28	1.440,24	BDI 1	1.734,77	2.220,51	RA
1.10.2.2.21.	Composição	18	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM, AF_06/2014	M2	3,60	95,30	BDI 1	114,79	413,24	RA
1.10.2.2.22.	SINAPI	87630	REGISTROS / VALVULAS / CONEXÕES / BOMBA	M2	16,50	35,65	BDI 1	42,94	708,51	RA
1.10.2.3.			QUADRO COMANDO CJ MOTOR BOMBA SUB PMOTOR 1,5 A 2HP 220V BIFÁSICO	UNID.	1,00	1.110,31	BDI 1	1.337,37	1.337,37	RA
1.10.2.3.1.	Composição	10	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, H _{man} = 24 a 33 mca, Q=41,5 a 35,2 m ³ /h	UND	1,00	3.588,06	BDI 1	4.321,82	4.321,82	RA
1.10.2.3.2.	Composição	06	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UNID	1,00	1.014,44	BDI 1	1.221,89	1.221,89	RA
1.10.2.3.3.	SINAPI	37106	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	UN	1,00	4.194,83	BDI 1	5.052,67	5.052,67	RA
1.10.2.3.4.	SINAPI	11830	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5649)	M	40,45	4,31	BDI 1	5,19	209,94	RA
1.10.2.3.5.	SINAPI	9888	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	241,13	BDI 1	290,44	580,88	RA
1.10.2.3.6.	SINAPI	9888								
1.10.2.3.7.	SINAPI	94499								
									385.090,54	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 104518-8/2017	Nº SICOMV 8539812017	PROPORCENTE / TOMADOR PM de Lucélia	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROLETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									
1.10.2.3.8.	SINAPI	92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	133,64	BDI 1	160,97	643,88
1.10.2.3.9.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	6,67	BDI 1	8,03	24,09
1.10.2.3.10.	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	21,63	BDI 1	26,05	52,10
1.10.2.3.11.	SINAPI	10229	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POÇO	UN	2,00	42,71	BDI 1	51,44	102,88
1.10.2.3.12.	SINAPI	10231	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1,00	216,56	BDI 1	260,85	260,85
1.10.3.			SINALIZAÇÃO						3.034,13
1.10.3.0.1.	SINAPI	37560	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	1,00	44,11	BDI 1	53,13	53,13
1.10.3.0.2.	SINAPI	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	4,00	13,39	BDI 1	16,13	64,52
1.10.3.0.3.	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	4,00	25,92	BDI 1	31,22	124,88
1.10.3.0.4.	SINAPI	4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	16,32	129,48	BDI 1	155,96	2.545,27
1.10.3.0.5.	SINAPI	20964	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	68,17	BDI 1	82,11	246,33
1.10.4.			ILUMINACAO						963,27
1.10.4.0.1.	SINAPI	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	14,00	22,36	BDI 1	26,93	377,02
1.10.4.0.2.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,20	BDI 1	24,33	97,32
1.10.4.0.3.	Composição	02	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA MINIMA DE TRÊS HORAS EQUIPADO COM DOIS FARIÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55W	UNIDADE	1,00	256,10	BDI 1	308,47	308,47
1.10.4.0.4.	Composição	03	SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4	UNIDADE	1,00	149,92	BDI 1	180,46	180,46
1.10.5.			EXTINTORES						1.581,60
1.10.5.0.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00	171,16	BDI 1	206,16	1.030,80

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 104518-8/2017	Nº SICOMV 853981/2017	PROponente / TOMADOR PM de Lucélia	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma do Terminal Rodoviário no
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP	MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP
		BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma do Terminal Rodoviário no município de Lucélia - SP									
1.10.5.0.2	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	152,43	BDI 1	183,60	550,80
1.10.6.			GAS GLP						1.879,55
1.10.6.0.1	Composição	05	ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP DOMICILIAR COM 2 BUJÕES DE 13 KG	und	1,00	1.560,44	BDI 1	1.879,55	1.879,55
1.11.			FORRO						126.650,36
1.11.0.0.1	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	286,00	1,80	BDI 1	1,93	551,98
1.11.0.0.2	Composição	20	FORRO EM TELHA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA TRAPEZOIDAL	M2	980,50	83,84	BDI 1	100,99	99.020,70
1.11.0.0.3	Composição	21	ACABAMENTO PARA FORRO EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA	M	483,60	36,75	BDI 1	44,27	21.408,97
1.11.0.0.4	CDHU	E.04.000.037532	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A-36, sem pintura para complementação de suportes de forro.	KG	240,12	16,88	BDI 1	20,33	4.881,64
1.11.0.0.5	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAÓ), AF_01/2020	M2	69,90	9,35	BDI 1	11,26	787,07
1.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						7.903,97
1.12.0.0.1	SINAPI	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	30,75	184,13	BDI 1	221,78	6.819,74
1.12.0.0.2	Composição	19	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	7,52	119,70	BDI 1	144,18	1.084,23

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lucélia / SP
Local
segunda-feira, 12 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO TENORIO DA SILVA
CREACAU: 5069929957
ART/RRT: 28027230210752599