



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA  
Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo  
Telefone (18) 3551-9200 - [pmluce@terra.com.br](mailto:pmluce@terra.com.br)

### MEMORIAL DE CÁLCULO

**Assunto = Reforma do Terminal Rodoviário Municipal**

**Local = Entre Via Marginal Amadeu Demisceke e Via de acesso à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros - SP 294 - Lucélia - SP.**

**ART 28027180210880679**

**ART RETIFICADORA – 28027230210752599**

**Operação (nº CAIXA): 853981/2017**

### QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

#### **1.11 – Cobertura.**

1.11.0.0.1 – REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017.

Áreas das interligações e beirais = 286,00 m<sup>2</sup>

**Total = 286,00 m<sup>2</sup>.**

1.11.0.0.2 – FORRO EM TELHA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA TRAPEZOIDAL.

Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado na face inferior, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm na área de embarque e desembarque onde não há forro algum em 694,50 m<sup>2</sup> + a área que interliga as demais dependências e os beirais, onde serão removidos forros de PVC em 286,00 m<sup>2</sup>,

**Total = 980,50 m<sup>2</sup>.**

1.11.0.0.3 - ACABAMENTO PARA FORRO EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA.

=(Perímetro embarque e desembarque 246,15 m + Perímetro das dependências e entorno 237,45 m),

**Total= 483,60 metros.**

1.11.0.0.4 - Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura para complementação de suportes de forro.

Utilização de perfil dobrado em "U" simples de 50x25#2,00mm no comprimento de 174 metros x 1,38 kg x m.

**Total= 240,12 Kg.**

1.11.0.0.5 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF\_01/2020.

(0,05+0,025+0,025) x 2 (lados) = 0,2 m (Superfícies) x 174 m (comprimento) x 2 (demãos) =

**Total= 69,60 m<sup>2</sup>.**

Lucélia, 01 de junho de 2021.



LEONARDO TENORIO DA SILVA  
Engenheiro Civil  
CREA – 5069929957