



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1070679-02_2020 | Nº SICONV 900926/2020 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico em vias urbanas no município de Lucélia/SP. | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 11-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico em vias urbanas no município de Lucélia/SP. | MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP | BDI 1 22,04% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Recapeamento asfáltico em vias urbanas no município de Lucélia/SP. | | | | | | | | | 257.317,52 | |
| 1. | | | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | - | 257.317,52 | |
| 1.1. | | | CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 2.024,85 | |
| 1.1.1. | Composição | 007 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS | M2 | 2,88 | 390,34 | BDI 1 | 476,37 | 1.371,95 | RA |
| 1.1.2. | Composição | 001 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO | MES | 1,00 | 535,00 | BDI 1 | 652,91 | 652,90 | RA |
| 1.2. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.931,40 | |
| 1.2.1. | Composição | 002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MES | 1,00 | 2.402,00 | BDI 1 | 2.931,40 | 2.931,40 | RA |
| 1.3. | | | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | | | | | - | 3.083,36 | |
| 1.3.1. | Composição | 003 | MOBILIZAÇÃO | UN | 1,00 | 1.263,26 | BDI 1 | 1.541,68 | 1.541,68 | RA |
| 1.3.2. | Composição | 004 | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1,00 | 1.263,26 | BDI 1 | 1.541,68 | 1.541,68 | RA |
| 1.4. | | | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | - | 244.805,69 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 7.445,89 | 1,84 | BDI 1 | 2,25 | 16.753,25 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1.584,86 | 0,50 | BDI 1 | 0,61 | 966,77 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 187,64 | 1,77 | BDI 1 | 2,16 | 405,31 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 223,37 | 800,00 | BDI 1 | 976,32 | 218.080,60 | RA |
| 1.4.5. | Composição | 008 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 7.817,95 | 0,90 | BDI 1 | 1,10 | 8.599,76 | RA |
| 1.5. | | | SINALIZAÇÃO VIARIA | | | | | - | 4.472,22 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 46,56 | 16,81 | BDI 1 | 20,51 | 954,96 | RA |
| 1.5.2. | Composição | 005 | CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6,00 | 480,34 | BDI 1 | 586,21 | 3.517,26 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1070679-02_2020 | Nº SICONV 900926/2020 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lucélia | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico em vias urbanas no município de Lucélia/SP. | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 11-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico em vias urbanas no município de Lucélia/SP. | MUNICÍPIO / UF Lucélia / SP | BDI 1 22,04% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Recapeamento asfáltico em vias urbanas no município de Lucélia/SP. | | | | | | | | | 257.317,52 |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lucélia / SP

Local

terça-feira, 13 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Leonardo Tenorio da Silva

CREA/CAU: 5069929957

ART/RRT: 28027230201345735

RECURSO

