



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1087200-48/2023;	<b>Nº TransfereGOV</b> 943252/2023;	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA;	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 10-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LUCÉLIA/SP;	<b>BDI 1</b> 19,71%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;</b>									<b>441.245,66</b>	
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;</b>					-	<b>441.245,66</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES;</b>					-	<b>11.804,98</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	470,64	BDI 1	563,40	2.535,30	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	832,50	BDI 1	996,59	1.993,18	RA
1.1.3.	Composição	001	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE;	M2	9.450,00	0,64	BDI 1	0,77	7.276,50	RA
1.2.			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL;</b>					-	<b>10.628,58</b>	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA;	MÊS	2,00	4.439,30	BDI 1	5.314,29	10.628,58	RA
1.3.			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;</b>					-	<b>6.978,44</b>	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00	2.914,73	BDI 1	3.489,22	3.489,22	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO;	UNIDADE	1,00	2.914,73	BDI 1	3.489,22	3.489,22	RA
1.4.			<b>PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA;</b>					-	<b>411.833,66</b>	
1.4.1.	SINAPI	101138	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	4.252,50	15,70	BDI 1	18,79	79.904,48	RA
1.4.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.164,80	1,90	BDI 1	2,27	18.534,10	RA
1.4.3.	SINAPI	100564	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.890,00	83,81	BDI 1	100,33	189.623,70	RA
1.4.4.	SINAPI	96389	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2.362,50	43,76	BDI 1	52,39	123.771,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUCÉLIA/SP;  
Local

quinta-feira, 28 de novembro de 2024

Responsável Técnico  
Nome: WAGNER BORBOLAM RIBEIRO  
CREA/CAU: 5070398788

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1087200-48/2023;	<b>Nº TransfereGOV</b> 943252/2023;	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA;	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 10-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LUCÉLIA/SP;	<b>BDI 1</b> 19,71%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA/SP;</b>									
<b>441.245,66</b>									

Data

ART/RRT: 2620242059530

RECURSO  
↓